



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ, 19/09/2014

ΑΡ. ΠΡ. 8306

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ

ΠΛΗΡΟΦ. Π. ΒΑΠΟΡΑΚΗ

ΤΗΛ: 2271044351 ΕΣΩΤ.239

EMAIL: deyaxiou@otenet.gr

ΦΑΞ: 2271041553

ΠΡΟΣ:

Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χίου που θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΙΟΥ οδός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 στις 23 του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΩΤΗΣ

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματος τους να το γνωρίζουν στην Γραμματεία της ΔΕΥΑΧ (κ.Βαποράκη τηλ.44351 εσωτ.239) ώστε να ειδοποιείται έγκαιρα το αναπληρωματικό μέλος.

Επίσης φάκελος με τα θέματα υπάρχει στην Γραμματεία της ΔΕΥΑΧ, στα γραφεία του Βιολογικού καθαρισμού κτίριο Β.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	
ΤΖΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ.
ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΠΟΤΑΜΟΥΣΗ ΒΙΒΗ	ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ Ν.
ΚΑΛΚΟΥΝΗ ΕΥΑΓ.	ΖΩΑΣ Γ.
ΦΥΤΟΥΣΗΣ ΜΙΧ.	ΑΦΕΝΔΟΥΛΗΣ Κ.
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ.	ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ.	ΚΥΛΑΔΙΤΗ ΑΙΚ.
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Δ.	ΤΣΟΥΡΟΣ Γ.
ΚΩΣΤΑΛΑ ΚΛΕΑΝΘΗ	ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤ.
ΠΑΡΘΕΝΙΔΟΥ Σ.	ΓΛΥΚΑ Δ.
ΜΠΑΧΑΣ ΜΑΡΚ.	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ	
κ.ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΙΟΥ	
ΜΜΕ ΧΙΟΥ	

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23/09/2014 ΩΡΑ 18:30

	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ	ΘΕΜΑΤΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	
1	ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Πρόεδρος	
2	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΕΥΑΧ
Διευθυντής	
3	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΑΡΩΝ 2014» (Φ.622)
Διευθυντής	
4	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ 2015» (Φ.590)
Διευθυντής	
5	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2015» (Φ.589)
Διευθυντής	
6	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΜΕΡΗ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΑΚΙΡΗ)» (Φ.614)
Διευθυντής	
7	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ» (Φ.603)
Διευθυντής	
8	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΝΗΤΟΥΡΙΩΝ ΑΠΌ ΑΓΙΟ ΓΑΛΑΣ»
Διευθυντής	

	(Φ.540)
9	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2»
Διευθυντής	
10	ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΕΛΦΙΝΙΟΥ» (Φ.613)
Διευθυντής	
11	ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΧΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» (Φ.629)
Διευθυντής	
12	ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΛΩΤΗ (4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)» (Φ.631)
Διευθυντής	
13	ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΓΙ (ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)» (Φ.626)
Διευθυντής	
14	ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015» (Φ.627)
Διευθυντής	
15	ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΥΡΓΙ» (Φ.617)
Διευθυντής	
16	ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΑΡΜΟΛΙΑ» (Φ.624)
Διευθυντής	
17	ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΗΓΗΣ ΑΓ.ΜΗΝΑ ΜΕΣΤΩΝ» (Φ.571)
Διευθυντής	
18	ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΡΦΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΥΝΕΛΗ)» (Φ.334)
Διευθυντής	
19	ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Κ.ΜΟΝΟΓΙΟΥ (ΠΛΗΣΙΟΝ
Διευθυντής	

	ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΠΕΣΙΑΛ)» (Φ.597)
20	ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΜΟΥΝΔΩΝ» (Φ.592)
Διευθυντής	
21	ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΑ ΜΕΣΤΑ» (Φ.564)
Διευθυντής	
22	ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ» (Φ.163)
Διευθυντής	
23	ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)» (Φ.394)
Διευθυντής	
24	ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)» (Φ.537)
Διευθυντής	
25	ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΣΤΩΝ» (Φ.588)
Διευθυντής	
26	ΕΓΚΡΙΣΗ 2 ^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ 1 ^{ου} ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΜΥΛΟΣ - ΑΓ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΛΑΤΟΜΙΟΥ, ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΡΥΩΝ, ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΥΓΩΝΥΜΩΝ, ΔΕΗ - ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΨΑΡΟΠΕΤΡΑ» (Φ.314)
Διευθυντής	
27	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ
Διευθυντής	
28	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ
Διευθυντής	
29	ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗ – ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ» (Φ.68)
Διευθυντής	

30	ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» (Φ.426)
Διευθυντής	
31	ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΧΙΟΥ» (Φ.528)
Διευθυντής	
32	ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ - ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Διευθυντής	
33	ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΚΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διευθυντής	
34	ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ
Διευθυντής	
35	ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΤΟΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗΣ
Διευθυντής	
36	ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ) ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑΧ
Διευθυντής	
37	ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ
Πρόεδρος	
38	ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Διευθυντής	
39	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Διευθυντής	
40	ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Διευθυντής	

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23/09/2014

ΘΕΜΑ 1

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Αφορά αυθαίρετες κατασκευές εντός του χώρου της ΕΕΛ Χίου, για τις οποίες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου ύψους 24.800,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΕΥΑΧ

Ορισμός εκπροσώπων της επιχείρησης για τις τραπεζικές συναλλαγές:

Α) Πρόεδρος: Απόστολος Τζιώτης με αναπληρωματικό τον Αντιπρόεδρο Παντελή Νεαμονίτη.

Β) Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας: Ειρήνη Γαΐλα με αναπληρωματικό τον Ιωάννη Αποστολόπουλο.

ΘΕΜΑ 3

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΑΡΩΝ 2014» (Φ.622)

Ημερομηνία διαγωνισμού: 29/08/2014

Προϋπολογισμός για κεντρική Χίο: 22.500,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Προϋπολογισμός για βόρεια Χίο: 4.650,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Προϋπολογισμός για νότια Χίο: 4.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Για την κεντρική Χίο μειοδότης ήταν ο Σταμούλας Αριστοτέλης με ποσοστό έκπτωσης 54%.

Για τη βόρεια Χίο μειοδότης ήταν ο Σταμούλας Αριστοτέλης με ποσοστό έκπτωσης 50%.

Για τη νότια Χίο μειοδότης ήταν ο Σταμούλας Αριστοτέλης με ποσοστό έκπτωσης 50%.

ΘΕΜΑ 4

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ 2015» (Φ.590)

Ημερομηνία διαγωνισμού: 02/09/2014

Προϋπολογισμός: 42.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Μειοδότης ήταν ο Γλύκας Στέφανος με ποσοστό έκπτωσης 52%.

ΘΕΜΑ 5

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2015» (Φ.589)

Ημερομηνία διαγωνισμού: 09/09/2014

Προϋπολογισμός: 57.700,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Μειοδότης ήταν ο Γλύκας Στέφανος με ποσοστό έκπτωσης 57%.

ΘΕΜΑ 6

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΜΕΡΗ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΑΚΙΡΗ)» (Φ.614)

Ημερομηνία διαγωνισμού: 12/08/2014

Προϋπολογισμός: 17.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Μειοδότης ήταν ο Σταμούλας Αριστοτέλης με ποσοστό έκπτωσης 53%.

ΘΕΜΑ 7

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ» (Φ.603)

Ημερομηνία διαγωνισμού: 26/08/2014

Προϋπολογισμός: 24.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Μειοδότης ήταν ο Καλλιοντζής Παναγιώτης με ποσοστό έκπτωσης 8%.

ΘΕΜΑ 8

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΝΗΤΟΥΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΓΑΛΑΣ» (Φ.540)

Ημερομηνία διαγωνισμού: 16/09/2014

Προϋπολογισμός: 50.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Μειοδότης ήταν ο Σταμούλας Αριστοτέλης με ποσοστό έκπτωσης 62%.

ΘΕΜΑ 9

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2»

Ημερομηνία διαγωνισμού: 15/09/2014

Προϋπολογισμός για ομάδα HDPP ΥΔΡΕΥΣΗΣ: 3.000,00 ευρώ.

Προϋπολογισμός για ομάδα PVC ΥΔΡΕΥΣΗΣ: 5.000,00 ευρώ.

Προϋπολογισμός για ομάδα ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ: 48.000,00 ευρώ.

Για την ομάδα HDPP ΥΔΡΕΥΣΗΣ μειοδότης ήταν η εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΟΣ με ποσό προσφοράς 2.445,80 χωρίς ΦΠΑ.

Για την ομάδα PVC ΥΔΡΕΥΣΗΣ μειοδότης ήταν η εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΟΣ με ποσό προσφοράς 3.626,50 χωρίς ΦΠΑ.

Για την ομάδα ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ μειοδότης ήταν η εταιρεία ΦΡΑΣΚΟΣ με ποσό προσφοράς 33.870,27 χωρίς ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 10

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΕΛΦΙΝΙΟΥ» (Φ.613)

Με την παρούσα μελέτη η ΔΕΥΑ Χίου πρόκειται να πραγματοποιήσει επεμβάσεις για την βελτίωση του Αντλιοστασίου του Δελφινιού. Οι επεμβάσεις είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του αντλιοστασίου που παρουσιάζει συχνές βλάβες εξαιτίας φθορών στην υδραυλική και ηλεκτρομηχανολογική διάταξη.

Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008.

ΘΕΜΑ 11

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΧΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» (Φ.629)

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνουν οι καθαρισμοί σε φράγματα και λιμνοδεξαμενές ενδεικτικά αλλά όχι δεσμευτικά αναφέρονται τα παρακάτω :

Λιμνοδεξαμενή Φυρόλακα , λιμνοδεξαμενή Καριές Σαγιάλωβο, λιμνοδεξαμενή Αυγώνυμων, λιμνοδεξαμενή Πτυούς, Φράγμα Ζυφιά, λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου Συκούση, υδρομάστευση Δελφινιού, λιμνοδεξαμενή Βικιού και Φράγμα Ψαρόπετρας.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνουν καθαρισμούς εσωτερικά και εξωτερικά των Φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών.

Εσωτερικά: ο καθαρισμός και η μεταφορά από τον πυθμένα έως την στέψη θα γίνει δια χειρός με ιδιαίτερη προσοχή ούτως ώστε να μην πληγωθεί η μεμβράνη ,κατόπιν τα φερτά υλικά θα μεταφερθούν σε κατάλληλους χώρους απόθεσης.

Εξωτερικά: Περιμετρικά των λιμνοδεξαμενών και των φραγμάτων θα γίνει καθαρισμός των φυτικών με μηχανικά μέσα ή δια χειρός με ιδιαίτερη προσοχή όπου υπάρχουν φυτικά κοντά στην μεμβράνη.

Οι υπηρεσίες είναι συνολικού προϋπολογισμού 13.000,00€ (μη συμπ. Φ.Π.Α) και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών της ΔΕΥΑΧ και του Π.Δ. 28/80 με πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής αναδόχου την χαμηλότερη τιμή.

ΘΕΜΑ 12

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΛΩΤΗ (4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)» (Φ.631)

Το έργο θα κατασκευαστεί στην περιοχή της Τουρλωτής και πιο συγκεκριμένα σε αδιέξοδο δίπλα στο 4ο δημοτικό σχολείο. Προβλέπεται η κατασκευή νέου αγωγού

ομβρίων, η κατασκευή 1 φρεατίου υδροσυλλογής. Πιο συγκεκριμένα θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο ομβρίων από αγωγό PVC σειρά 41 μήκους περίπου 33μέτρων και διατομής Φ200.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν, τομή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόφτη, η εκσκαφή διαστάσεων 33*0,6*0,5μ., η διάνοιξη οπής στο υφιστάμενο φρεάτιο, η τοποθέτηση των σωλήνων, η πλήρωση με άμμο λατομείου μέχρι το ύψος των 10εκ. πάνω από τις σωλήνες και η αποκατάσταση του οδοστρώματος με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 πάχους 15εκ., άοπλο. Τέλος θα κατασκευαστεί 1 φρεάτιο υδροσυλλογής εσωτερικών διαστάσεων 0,90*0,60*0,95 με αμμοσυλλέκτη 45εκ. και πάχος τοιχείων 15εκ. Η σχάρα υδροσυλλογής θα είναι κατηγορίας C250.

Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 2.400,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%) και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008.

ΘΕΜΑ 13

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΓΙ (ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)» (Φ.626)

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση τμήματος δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων στο Πύργι (έναντι παλαιού Δημαρχείου). Συγκεκριμένα θα αντικατασταθεί αγωγός ύδρευσης από πολυαιθυλένιο Φ90 μήκους περίπου 12 μ. και Φ63 μήκους περίπου 20 μ. καθώς και τμήμα δικτύου ομβρίων αποτελούμενο από σωλήνα PVC Φ200 μήκους περίπου 48 μ. Επίσης θα ανακατασκευαστούν 2 φρεάτια υδροσυλλογής και θα αντικατασταθούν οι σχάρες άλλων 2 φρεατίων υδροσυλλογής.

Ο προϋπολογισμός του έργου κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 4.450,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008.

ΘΕΜΑ 14

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015» (Φ.627)

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνουν οι νέες συνδέσεις των ακινήτων με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνουν νέες συνδέσεις ύδρευσης σε κεντρικό αγωγό, νέες συνδέσεις αποχέτευσης, κατασκευή φρεατίων για κολλεκτέρ ύδρευσης, κατασκευή επίτοιχων κολλεκτέρ κλπ. όπως περιγράφονται αναλυτικά στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελεί την εργασία που θα του ανατίθεται εντός 5 ημερών.

Ο προϋπολογισμός του έργου κατά την μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 110.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (16%), ο τρόπος επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του θα είναι με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008 (ΚΔΕ) και δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό θα έχουν Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, σε οποιαδήποτε τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

ΘΕΜΑ 15

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΥΡΓΙ» (Φ.617)

Με την παρούσα μελέτη η ΔΕΥΑ Χίου πρόκειται να επεκτείνει δίκτυα άρδευσης στο Πυργί σε 3 θέσεις. Πιο συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν: δίκτυο άρδευσης στην περιοχή του Κέντρου Υγείας μήκους 370μ με αγωγό Φ63 16atm σε αγροτική οδό, δίκτυο άρδευσης στην περιοχή Αμυγδαλά μήκους 110μ με αγωγό Φ63 16atm και δίκτυο άρδευσης στην περιοχή Αγ.Συμεών μήκους 400μ με αγωγό Φ63 16atm.

Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 22.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008 .

ΘΕΜΑ 16

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΑΡΜΟΛΙΑ» (Φ.624)

Με την παρούσα μελέτη η ΔΕΥΑ Χίου πρόκειται να αντικαταστήσει δίκτυο που τροφοδοτεί τις υδροληψίες πόσιμου νερού εντός του οικισμού των Αρμολίων μήκους 409μ περίπου με αγωγό Φ32 16atm.

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι αναλυτικά οι εξής: Προβλέπεται η τομή με ασφαλτοκόφτη, η εκσκαφή τάφρου πλάτους 30εκ. και μέσου βάθους

50εκ. κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού. Η κατασκευή δικτύου ύδρευσης με αγωγούς HDPE διατομής Φ32 16atm, η διάνοιξη οπής στην υφιστάμενη δεξαμενή, η επίχωση των σκαμμάτων με άμμο λατομείου πάχους περίπου 20εκ. για τον εγκιβωτισμό του αγωγού, η επίχωση με προϊόντα εκσκαφής πάχους περίπου 20εκ. και η αποκατάσταση του οδοστρώματος εν μέρει με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 πάχους 10εκ. και εν μέρει με σκυρόδεμα πάχους 10εκ. και στρώση κυκλοφορίας από άσφαλτο πάχους 5εκ. Τέλος θα γίνει, η σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο.

Το φρεάτιο βάνας θα είναι από οπλισμένο με διπλή σχάρα Φ12/15 σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Το καπάκι του φρεατίου θα είναι διαστάσεων 70*70 και κατηγορίας C250.

Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008.

ΘΕΜΑ 17

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΗΓΗΣ ΑΓ.ΜΗΝΑ ΜΕΣΤΩΝ» (Φ.571)

Με την παρούσα μελέτη η ΔΕΥΑ Χίου πρόκειται να βελτιώσει την πηγή του Αγ.Μηνά στα Μεστά. Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν θα είναι :

Καθαρισμός της λιθόκτιστης και νέας δεξαμενής από φερτά υλικά, ρίζες και κλαδιά. Στην λιθόκτιστη δεξαμενή θα γίνουν καθαιρέσεις των παλιών σοβάδων εσωτερικά, κατόπιν η κατασκευή νέων επιχρισμάτων, η μόνωση με κατάλληλο μονωτικό υλικό ειδικό για πόσιμο νερό σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες της και η ομαλοποίηση της πλάκας από σκυρόδεμα οπλισμένο κατηγορίας C16/20. Τέλος θα τοποθετηθεί νέα σωλήνα υπερχειλίσης με αγωγό HDPE διπλού δομημένου τοιχώματος (CORRUGATED) διατομής Φ160 για μήκος περίπου 20μ.

Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου κατά την μελέτη να ανέρχεται σε 5.400,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08(ΚΔΕ).

ΘΕΜΑ 18

ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΡΦΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΥΝΕΛΗ)» (Φ.334)

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου βάσει επιμετρηθέντων και προμετρηθέντων στοιχείων και οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα και μια νέα εργασία (Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης), ώστε το έργο να είναι λειτουργικό.

Ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό 10.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΘΕΜΑ 19

ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Κ.ΜΟΝΟΓΙΟΥ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΠΕΣΙΑΛ)» (Φ.597)

Στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. περιλαμβάνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου βάσει επιμετρηθέντων και προμετρηθέντων στοιχείων και οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα.

Ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό 10.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΘΕΜΑ 20

ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑΣ ΑΠΌ ΜΟΝΗ ΜΟΥΝΔΩΝ» (Φ.592)

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου βάσει επιμετρηθέντων και προμετρηθέντων στοιχείων και οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα και δυο νέες εργασίες (Κατασκευή και σύνδεση παροχής ύδρευσης Φ1/2" με κρουνό, πλήρης κατασκευή φρεατίου και σύνδεση αερεξαγωγού), ώστε το έργο να είναι λειτουργικό.

Ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό 24.054,00 € χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΘΕΜΑ 21

ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΑ ΜΕΣΤΑ» (Φ.564)

Στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. περιλαμβάνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου βάσει επιμετρηθέντων και προμετρηθέντων στοιχείων και οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα.

Ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό 10.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΘΕΜΑ 22

ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ» (Φ.163)

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάσσεται για να τακτοποιηθούν διάφορες αυξομειώσεις στις ποσότητες και στις αντίστοιχες δαπάνες διαφόρων εργασιών που επήλθαν κατά την εκτέλεση του έργου και για άλλες που προβλέπεται να μεταβληθούν. Οι μεταβολές των ποσοτήτων κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνή και ολοκληρωμένη κατασκευή του και οι οποίες προέκυψαν μετά την επιμέτρηση των εργασιών, οι οποίες δεν μεταβάλουν ουσιωδώς το φυσικό αντικείμενο της μελέτης του έργου.

Ο 1ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 29.779,58 Euro για εργασίες και απρόβλεπτα δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με την αρχική μελέτη και οι επιπλέον διαφορές που παρουσιάστηκαν και αναφέρθηκαν αναλυτικά πιο πάνω, καλύπτονται από μέρος του ποσού των απροβλέπτων.

ΘΕΜΑ 23

ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)» (Φ.394)

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου βάσει επιμετρηθέντων και προμετρηθέντων στοιχείων και οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα και δύο νέες εργασίες, ώστε το έργο να είναι λειτουργικό.

Ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό 18.693,00 € χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΘΕΜΑ 24

ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)» (Φ.537)

Στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. περιλαμβάνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου βάσει επιμετρηθέντων και προμετρηθέντων στοιχείων και οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα.

Ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό 14.155,00 € χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΘΕΜΑ 25

ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΣΤΩΝ» (Φ.588)

Στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. περιλαμβάνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου βάσει επιμετρηθέντων και προμετρηθέντων στοιχείων και οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα.

Ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό 6.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΘΕΜΑ 26

ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΜΥΛΟΣ - ΑΓ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΛΑΤΟΜΙΟΥ, ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΡΥΩΝ, ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΥΓΩΝΥΜΩΝ, ΔΕΗ - ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΨΑΡΟΠΕΤΡΑ» (Φ.314)

Για τον ΑΠΕ έχει διατυπωθεί σύμφωνη γνώμη με το οικ.4008/21-08-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Β. Αιγαίου.

Ο προτεινόμενος 2ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 1.805.400,17 € χωρίς Φ.Π.Α. (2.094.264,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) δηλαδή σε ισοζύγιο με την σύμβαση.

Συντάχθηκε για να τακτοποιηθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που οφείλονται σε παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης και για να καλυφθούν δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής που κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

ΘΕΜΑ 27

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ:

1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΠΗΛΙΑ ΑΝΩ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ (Φ.464)

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (Φ.544)
3. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΗΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ (Φ.578)
4. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ (Φ.546)

ΘΕΜΑ 28

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ:

1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Δ.Δ. ΑΜΑΝΗΣ 2012 (Φ.269)
2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Δ.Δ. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2012 (Φ.266)
3. ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΡΑΓΩΓΙ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ (Φ.290)
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΙΣΠΙΛΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΥ (Φ.279)
5. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΝΕΝΗΤΩΝ, ΜΑΡΟΥΛΟΥ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ (Φ.228)
6. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΔΕΛΦΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (Φ.161)
7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (Φ.342)
8. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ (Φ.127)
9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ (ΟΙΚΙΑ ΜΑΚΡΙΔΗ) (Φ.340)
10. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΟΛΟΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑ (Φ.29)
11. ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΒΕΡΒΕΡΑΤΟ (ΟΙΚΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ) (Φ.362)
12. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Δ.Δ. ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 2012 (Φ.308)
13. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (Φ.278)
14. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΓΙΒΑΡΙΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Φ.299)

ΘΕΜΑ 29

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗ – ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ» (Φ.68)

Ο ανάδοχος αιτείται παράταση εργασιών τριών μηνών διότι απαιτούνται κοχλίες που δεν είναι διαθέσιμοι στην Ελληνική αγορά. Τα συγκεκριμένα υλικά θα είναι διαθέσιμα στα τέλη Σεπτεμβρίου καθώς απαιτείται ειδική κατασκευή στο εξωτερικό (Ιταλία). Η ολοκλήρωση των εργασιών ήταν την 22/08/2014.

ΘΕΜΑ 30

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» (Φ.426)

Ο ανάδοχος αιτείται παράταση εργασιών έξι μηνών διότι δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της υπηρεσίας το οποίο εξαρτάται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας (ΔΕΥΑΧ). Η ολοκλήρωση εργασιών είναι την 11/09/2014.

ΘΕΜΑ 31

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΧΙΟΥ» (Φ.528)

Ο ανάδοχος αιτείται παράταση εργασιών έως την 3^η Νοεμβρίου 2014 λόγω καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών που δεν προήλθαν από υπαιτιότητά του. Η ολοκλήρωση εργασιών είναι την 03/10/2014.

ΘΕΜΑ 32

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ - ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΘΕΜΑ 33

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΚΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ 34

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΘΕΜΑ 35

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΤΟΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΘΕΜΑ 36

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ) ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑΧ

Ορισμός επιτροπών παραλαβής για τα έργα:

1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΑΣΙΛΙΚΑΡΗ
2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΙΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΑΧΥΝΤΗ ΜΕ ΝΕΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ
3. ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΧΩΡΙ (ΟΙΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ)
4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΥΛΗΣ ΜΑΤΖΟΡΕ
5. ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Ο ορισμός γίνεται μετά από κλήρωση.

ΘΕΜΑ 37

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις των δημοτών και εισηγείται στο ΔΣ για λήψη αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 38

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Χορήγηση γραμμής κινητού τηλεφώνου σε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο ΔΕΥΑΧ και κατάργηση αντίστοιχων παλαιών γραμμών.

ΘΕΜΑ 39

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Προσαρμοσμένα στα σημερινά δεδομένα.

ΘΕΜΑ 40

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ