

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:
Αναλυτική Προμέτρηση έργου "Επισκευή στεγών δημοτικών κτιρίων Β. Χίου" , ως υπεργολαβία του έργου "Έργο Αυτεπιστασίας Βόρειας Χίου 2015"
Προϋπολογισμός: 2.308,00€
ΣΑΤΑ**1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ****ΝΑΟΙΚ Α/10.01.02 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα**

ως άρθρο Α/22.22.02	45,00 τμ *0,0125τον/τμ=	0,56	
ως άρθρο Α/22.51	4,50 κ.μ. * 0,48τον/κμ=	2,16	
Συνολική Ποσότητα:		2,72	τον

ΝΑΟΙΚ Α/10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας

ως άρθρο Α/22.22.02	0,56 ton*60km=	33,75	
ως άρθρο Α/22.51	2,16 ton*60km=	129,60	
Συνολική Ποσότητα:		163,35	ton.km

ΝΑΟΙΚ Α/22.22.02 Καθαίρεση επικεραμώσεων Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

επισκευή στέγης στο ιατρείο στη Σπαρτούντα		30	
γενικά στο έργο		15	
Συνολική Ποσότητα:		45,00	τ.μ.

ΝΑΟΙΚ Α/22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

Καθαίρεση πετώματος στέγης ιατρείου Σπαρτούντας		3	
γενικά στο έργο		1,5	
Συνολική Ποσότητα:		4,50	κ.μ.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**ΝΑΟΙΚ /52.80.03 Σανίδωμα στέγης Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm**

επισκευή στέγης ιατρείου στη Σπαρτούντα		30	
γενικά στο έργο		15	
Συνολική Ποσότητα:		45,00	τ.μ.

ΝΑΟΙΚ Α/72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

επισκευή στέγης ιατρείου Σπαρτούντας		30	
γενικά στο έργο		15	
Συνολική Ποσότητα:		45,00	τ.μ.

ΝΑΟΙΚ Α/79.10 Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

επισκευή στέγης ιατρείου Σπαρτούντας		30	
γενικά στο έργο		44,895	
Συνολική Ποσότητα:		74,895	τ.μ.

Χίος, 05/8 /2015

Ο συντάξας

Αμυγδάλου Δέσποινα