

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Εκκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	01	ΟΙΚ 2124	m3	8,1	6,78	54,92	
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ Α\20.10	02	ΟΙΚ 2162	m3	2	6,78	13,56	
3	Αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος λόγω διάβρωσης του οπλισμού	ΟΙΚ 22.15N	03		m3	30	75,00	2.250,00	
4	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ Α\22.22.02	04	ΟΙΚ 2241	m2	835	9,00	7.515,00	
5	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΝΑΥΔΡ Α\4.13	05	ΥΔΡ 6082.1	m3	2	22,88	45,76	
6	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.23	06	ΟΙΚ 2252	m2	145	5,60	812,00	
7	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	07	ΟΙΚ 3214	m3	5	90,00	450,00	
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	08	ΟΙΚ 3873	kg	330	1,07	353,10	
9	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02	09	ΟΙΚ 3213	m	42	19,70	827,40	
10	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή	ΝΑΟΙΚ Α\52.79.01	10	ΟΙΚ 5279	m3	0,8	380,00	304,00	
11	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	ΝΑΟΙΚ Α\52.80.01	11	ΟΙΚ 5281	m2	67	16,75	1.122,25	
12	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01	12	ΟΙΚ 6401	kg	76	4,50	342,00	
13	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1 1/2 "	ΝΑΟΙΚ Α\64.16.02	13	ΟΙΚ 6417	m	60	14,00	840,00	
14	Σταθερές σίτες αερισμού	ΟΙΚ 65.25N	14	ΟΙΚ 6530	m2	12	45,00	540,00	
15	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.21	15	ΟΙΚ 7121	m2	146	13,50	1.971,00	
16	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	ΝΑΟΙΚ Β\71.71	16	ΟΙΚ 7171	m2	50	0,60	30,00	
17	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\72.11	17	ΟΙΚ 7211	m2	150	22,50	3.375,00	
18	Επικεράμωση με κεραμίδια καθαίρεσης	ΟΙΚ 72.11N	18	ΟΙΚ 7211	m2	690	12,50	8.625,00	
19	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ Α\79.08	19	ΟΙΚ 7903	kg	142	5,60	795,20	
20	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	ΝΑΟΙΚ Α\79.09	20	ΟΙΚ 7912	m2	652	7,90	5.150,80	
21	Αυτοκόλλητη Ταινία Ολισθησης	ΟΙΚ ΟΙΚ73.99N	21	ΟΙΚ 7399	μμ	60	1,60	96,00	
22	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.16.02	22	ΟΙΚ 7316	m2	16	13,50	216,00	
Σε μεταφορά								35.728,99	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Από μεταφορά							35.728,99		
23	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ Α177.80.01	24	ΟΙΚ 7785.1	m2	67	9,00	603,00		
24	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ Α177.80.02	25	ΟΙΚ 7785.1	m2	232	10,10	2.343,20		
25	Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες,	ΟΙΚ 79.12Ν1	26		m2	60	18,90	1.134,00		
26	Στεγανοποίηση παραθύρων	ΟΙΚ ΟΙΚ79.38Ν	27	ΟΙΚ 7936	τεμ	10	10,00	100,00		
27	Βελτίωση και Καθαρισμός Υδρορροής	ΗΛΜ 8062.3Ν	28		τεμ	1	100,00	100,00		
Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								40.009,19	40.009,19	
								Αθροισμα	40.009,19	
								Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	7.201,65
								Αθροισμα		47.210,84
								Απρόβλεπτα	15,00 %	7.081,63
								Αθροισμα		54.292,47
								Πρόβλεψη αναθεώρησης		17,87
								Αθροισμα		54.310,34
								ΦΠΑ	16,00 %	8.689,65
								Γενικό Σύνολο		62.999,99
								Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ		63.000,00
								Εγκ. 36/13-12-2001		

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΧΙΟΣ 11-2-2015

Οι μελετητές



ΚΩΣΤΙΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΧΙΟΣ 11-2-2016

Ο προϊστάμενος



