

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ							
Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ							
A/A	Είδος εργασιών	Θέση έργου	Μήκος	Πλάτος	Πάχος/ύψος	Ποσότης	ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΣΤΡΟΓ/ΣΗ)
ΟΜΑΔΑ 1:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							
1	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	Θολοποτάμι(περιοχή από Γύρο προς Τσουμπάρι)	45,00	3,50	0,20	31,50	31,00
		Πατρικά (από Καβούρνου προς Άνω Πηγάδι)	20,00	3,00	0,12	7,20	7,00
		Καλαμωτή (Χαλκωματά)	10,00	5,00	0,12	6,00	6,00
		Μεστά(Άγιοι Απόστολοι)	20,00	4,15	0,20	16,60	17,00
		Παγίδα(Πάνω Χωριό)	10,00	4,00	0,12	4,80	5,00
		Ολύμπιοι(Ανέσωμα)	25,00	4,50	0,12	13,50	14,00
		Καλλιμασιά(από εκκλησία Κοίμησης της Θεοτόκου προς Δημοτικό κατάστημα)	40,00	4,00	0,20	32,00	32,00
		Φλάτσια(από οικία Βλαστάρη προς κεντρική οδό)	10,00	4,00	0,12	4,80	5,00
		Κοινή(Βουνούσικο προς Κουλά)	10,00	3,50	0,20	7,00	7,00
		Νένητα(Λούρα Από οικία Ρέππα)	40,00	3,50	0,12	16,80	17,00
		Μυρμήγκι(πλατεία)	5,00	3,00	0,20	3,00	3,00
		Ελάτα(νότια της κεντρικής πλατείας)	10,00	3,00	0,20	6,00	6,00
		Βουνό(οικία Μάρκου Ζωάνου)	20,00	3,50	0,20	14,00	14,00
		Πυργί (ελαιοτριβείο)	45,00	4,50	0,12	24,30	25,00
		Βέσσα(Λιβαδάκι)	10,00	2,50	0,12	3,00	3,00
							192,00
2	Καθαίρεση και ανακατασκευή αργολιθοδομής	Βέσσα(Λιβαδάκι)		κατ αποκοπή		1,00	1,00
3	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	Μυρμήγκι(πλατεία)	5,00	3,00		15,00	15,00
4	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες από πέτρα περιοχής	Ελάτα(νότια της κεντρικής πλατείας)	10,00	3,00		30,00	30,00
		Αρμόλια(Ιερός Ναός Αγ. Δημητρίου)	35,00	2,50		87,50	85,00
							115,00
5	Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους	Θολοποτάμι(περιοχή από Γύρο προς Τσουμπάρι)	45,00	3,50	0,08	12,60	12,00
		Καλαμωτή (Χαλκωματά)	10,00	5,00	0,10	5,00	5,00
		Καλαμωτή (ανατολική είσοδος Γυμνασίου)	20,00	3,50	0,08	5,60	6,00
		Μεστά(Άγιοι Απόστολοι)	20,00	4,15	0,08	6,64	7,00
		Μεστά(Ευαγγελίστρια)	περίπου 3 μ3	υλικό όπου απαιτηθεί στην			3,00
		Μέσα Διδύμα(χώρος στάθμευσης)	10,00	6,00	0,12	7,20	7,00
							40,00
6	Προσαύξηση τιμής αδρανών υλικών λόγω ειδικών συνθηκών	Θολοποτάμι(περιοχή από Γύρο προς Τσουμπάρι)	45,00	3,50	0,08	12,60	12,00

		Καλαμωτή (Χαλκωματά)	10,00	5,00	0,10	5,00	5,00
		Καλαμωτή (ανατολική είσοδος Γυμνασίου)	20,00	3,50	0,08	5,60	6,00
		Μεστά(Άγιοι Απόστολοι)	20,00	4,15	0,08	6,64	7,00
		Μεστά(Ευαγγελίστρια)					3,00
		Μέσα Διδύμα(χώρος στάθμευσης)	10,00	6,00	0,12	7,20	7,00
							40,00
7	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	Θολοποτάμι(περιοχή από Γύρο προς Τσουμπάρι)	45,00	3,50	0,12	18,90	19,00
		Πατρικά (από Καβούρνου προς Άνω Πηγάδι)	20,00	3,00	0,12	7,20	7,00
		Καλαμωτή (Χαλκωματά)	10,00	5,00	0,12	6,00	6,00
		Καλαμωτή (ανατολική είσοδος Γυμνασίου)	50,00	3,50	0,12	21,00	21,00
		Μεστά(Άγιοι Απόστολοι)	20,00	4,15	0,12	9,96	10,00
		Μεστά(Άγιοι Απόστολοι,Γύρος,Νιό Πηγάδι, Άγιος Χαράλαμπος)		κάλυψη σαθρών τμημάτων οδοστρώματος(λακκούβες)8μ2	0,15	1,20	1,00
		Μεστά(Ευαγγελίστρια)	20,00	3,50	0,12	8,40	8,00
		Λιθί(Χαντές)	40,00	4,00	0,12	19,20	19,00
		Μέσα Διδύμα(χώρος στάθμευσης)	10,00	6,00	0,12	7,20	7,00
		Παγίδα(Πάνω Χωριό)	10,00	4,00	0,12	4,80	5,00
		Ολύμπιοι(Ανέσωμα)	25,00	4,50	0,12	13,50	13,50
		Καλλιμασιά(από εκκλησία Κοίμησης της Θεοτόκου προς Δημοτικό κατάστημα)	40,00	4,00	0,12	19,20	19,00
		Φλάτσια(από οικία Βλαστάρη προς κεντρική οδό)	10,00	4,00	0,12	4,80	5,00
		Κοινή(Βουνούσικο προς Κουλά)	10,00	3,50	0,12	4,20	4,00
		Νένητα(Λούρα Από οικία Ρέππα)	40,00	3,50	0,12	16,80	17,00
		Μυρμήγκι(πλατεία)	5,00	3,00	0,12	1,80	2,00
		Ελάτα(νότια της κεντρικής πλατείας)	10,00	3,00	0,12	3,60	3,50
		Βουνό(οικία Μάρκου Ζωάνου)	20,00	3,50	0,12	8,40	8,00
		Πυργί (ελαιοτριβείο)	45,00	4,50	0,12	24,30	24,00
		Βέσσα(Λιβαδάκι)	10,00	2,50	0,12	3,00	3,00
							202,00
8	Προσαύξηση σκυροδέματος	Θολοποτάμι(περιοχή από Γύρο προς Τσουμπάρι)	45,00	3,50	0,12	18,90	19,00
		Πατρικά (από Καβούρνου προς Άνω Πηγάδι)	20,00	3,00	0,12	7,20	7,00
		Καλαμωτή (Χαλκωματά)	10,00	5,00	0,12	6,00	6,00
		Καλαμωτή (ανατολική είσοδος Γυμνασίου)	50,00	3,50	0,12	21,00	21,00
		Μεστά(Άγιοι Απόστολοι)	20,00	4,15	0,12	9,96	10,00
		Μεστά(Άγιοι Απόστολοι,Γύρος,Νιό Πηγάδι, Άγιος Χαράλαμπος)		κάλυψη σαθρών τμημάτων οδοστρώματος(λακκούβες)8μ2	0,15	1,20	1,00
		Μεστά(Ευαγγελίστρια)	20,00	3,50	0,12	8,40	8,00
		Λιθί(Χαντές)	40,00	4,00	0,12	19,20	19,00
		Μέσα Διδύμα(χώρος στάθμευσης)	10,00	6,00	0,12	7,20	7,00
		Παγίδα(Πάνω Χωριό)	10,00	4,00	0,12	4,80	5,00
		Ολύμπιοι(Ανέσωμα)	25,00	4,50	0,12	13,50	13,50
		Καλλιμασιά(από εκκλησία Κοίμησης της Θεοτόκου προς Δημοτικό κατάστημα)	40,00	4,00	0,12	19,20	19,00

		Φλάτσια(από οικία Βλαστάρη προς κεντρική οδό)	10,00	4,00	0,12	4,80	5,00
		Κοινή(Βουνούσικο προς Κουλά)	10,00	3,50	0,12	4,20	4,00
		Νένητα(Λούρα Από οικία Ρέππα)	40,00	3,50	0,12	16,80	17,00
		Μυρμήγκι(πλατεία)	5,00	3,00	0,12	1,80	2,00
		Ελάτα(νότια της κεντρικής πλατείας)	10,00	3,00	0,12	3,60	3,50
		Βουνό(οικία Μάρκου Ζωάνου)	20,00	3,50	0,12	8,40	8,00
		Πυργί (ελαιοτριβείο)	45,00	4,50	0,12	24,00	24,00
		Βέσσα(Λιβαδάκι)	10,00	2,50	0,12	3,00	3,00
							202,00
9	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	Θολοποτάμι(περιοχή από Γύρο προς Τσουμπάρι)	δομικό πλέγμα T131 (1,92kgr/m2)		45*3,5*1,92*1,15	347,76	350,00
		Πατρικά (από Καβούρνου προς Άνω Πηγάδι)	δομικό πλέγμα T131 (1,92kgr/m2)		20*3,00*1,92*1,15	132,48	140,00
		Ολύμπιοι(Ανέσωμα)	δομικό πλέγμα T131 (1,92kgr/m2)		25*4,5*1,92*1,15	248,40	260,00
		Καλλιμασιά(από εκκλησία Κοίμησης της Θεοτόκου προς Δημοτικό κατάστημα)	δομικό πλέγμα T131 (1,92kgr/m2)		40*4*1,92*1,15	353,28	365,00
		Πυργί (ελαιοτριβείο)	δομικό πλέγμα T131 (1,92kgr/m2)		45*4,5*1,92*1,15	447,12	460,00
							1.575,00
10	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	Έξω Διδύμα(κεντρικός δρόμος οικισμού)	15,00	3,50		52,50	60,00
		Καταρράκτης(οικία Μινάκη)	20,00	4,00		80,00	80,00
							140,00
11	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Έξω Διδύμα(κεντρικός δρόμος οικισμού)	15,00	3,50		52,50	60,00
		Καλλιμασιά(από εκκλησία Κοίμησης της Θεοτόκου προς Δημοτικό κατάστημα)	40,00	4,00		160,00	160,00
		Κοινή(Βουνούσικο προς Κουλά)	10,00	3,50		35,00	35,00
		Καταρράκτης(οικία Μινάκη)	20,00	4,00		80,00	80,00
		Καταρράκτης(Αγ.Ειρήνη)	20,00	5,00		100,00	100,00
		Νένητα(κεντρική πλατεία)	40,00	3,00		120,00	120,00
		Καλαμωτή Κώμη-Λιλικά(από οικία Ιωάννη Βιτέλα)	10,00	7,00		70,00	70,00
							625,00
12	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Έξω Διδύμα(κεντρικός δρόμος οικισμού)	15,00	3,50		52,50	55,00
		Καλλιμασιά(από εκκλησία Κοίμησης της Θεοτόκου προς Δημοτικό κατάστημα)	40,00	4,00		160,00	160,00
		Κοινή(Βουνούσικο προς Κουλά)	10,00	3,50		35,00	35,00
		Νένητα(κεντρική πλατεία)	40,00	3,00		120,00	120,00
		Καλαμωτή Κώμη-Λιλικά(από οικία Ιωάννη Βιτέλα)	10,00	7,00		70,00	70,00
							440,00
13	Πρόσθετη αποζημίωση για ασφαλτική στρώση πάχους 0,05m λόγω ειδικών συνθηκών	Έξω Διδύμα(κεντρικός δρόμος οικισμού)	15,00	3,50		52,50	55,00

		Καλλιμασιά(από εκκλησία Κοίμησης της Θεοτόκου προς Δημοτικό κατάστημα)	40,00	4,00		160,00	160,00
		Κοινή(Βουνούσικο προς Κουλά)	10,00	3,50		35,00	35,00
		Νένητα(κεντρική πλατεία)	40,00	3,00		120,00	120,00
		Καλαμωτή Κώμη-Λιλικά(από οικία Ιωάννη Βιτέλα)	10,00	7,00		70,00	70,00
							440,00
14	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου						
		Καταρράκτης(οικία Μινάκη)	20,00	4,00		80,00	80,00
		Καταρράκτης(Αγ.Ειρήνη)	20,00	5,00		100,00	100,00
							180,00
15	Πρόσθετη αποζημίωση για ασφαλτική στρώση πάχους 0,04m λόγω ειδικών συνθηκών						
		Καταρράκτης(οικία Μινάκη)	20,00	4,00		80,00	80,00
		Καταρράκτης(Αγ.Ειρήνη)	20,00	5,00		100,00	100,00
							180,00

ΧΙΟΣ 26/01/16
Οι Συντάξασες

Βασιλική Δαλαβάγκα
Π.Ε.Πολ. Μηχανικός
Με Βαθμό Ε

Ασημίνα Λυκουρίνα
Τ.Ε. Πολιτικών Έργων
υποδομής
Με Βαθμό Δ

726,95

164,15

140,7

398,65

117,25

328,3

750,4

117,25

164,15

398,65

70,35

140,7

328,3

586,25

70,35

250

337,5

900

2550

126,6

52,75

63,3

73,85

31,65

73,85

48

20
24
28
12
28

1789,8	Πατρικά	Θολοποτάμι	Καλαμωτή	Έξω Διδύμα
659,4	1138,55	3511,85	4.177,35	664,50
565,2	Μεστά	Λιθί	Μέσα Διδύμα	Παγίδα
1978,2	2751,95	2207,8	915,25	698,25
942	Ολύμπιοι	Καλλιμασιά	Φλάτσια	Κοινή
94,2	2196	5.067,55	698,25	998,55
753,6	Καταρράκτης	Νένητα	Μυρμήγκι	Ελάτα
1789,8	2151,8	3.641,25	640,25	1447,4
659,4	Αρμόλια	Βουνό	Πυργί	Βέσσα
471	2550	1257,9	3904,05	668,95
1271,7				

1789,8				41.287,45
471				7431,741
376,8				48.719,19
1601,4				7307,88
188,4				56.027,07
329,7				8964,33
753,6				64.991,40
2260,8				
282,6				

418
154
132
462
220

22
176
418
154
110
297

418

110

88

374

44

77

176

528

66

402,5

161

299

419,75

529

87

116

27

72

15,75

36

45

54

31,5

433,95

1.262,40

276,15

946,80

552,30

116,55

355,2

77,7

266,4

155,4

726,4

908

142,4

178

41287,45
