

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2016

Α/Α	Ενδείξεις των εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδ. αναθεωρήσεως	Είδος Μονάδας	Ποσότητας προϋπολογισθείσα	Τιμή		
						Μονάδας	Μερική	Ολική
						Ευρώ	Ευρώ	Μερική
<b>ΟΜΑΔΑ Α -ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	B-1	ΟΔΟ-2151	m <sup>3</sup>	31,60	4,00	126,40	
2	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	Γ-2.1	ΟΔΟ-3211.B	m <sup>3</sup>	14,00	16,25	227,50	
3	Πρόσθετη αποζημίωση για οδοστρώση λόγω ειδικών συνθηκών	Γ-2.1 N	ΟΔΟ-3211.B	m <sup>3</sup>	14,00	4,00	56,00	
4	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	B-7	ΥΔΡ-6157	m <sup>3</sup>	32,80	15,30	501,84	
5	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	A-14	ΟΔΟ-1310	m	495,00	0,65	321,75	
6	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4	A-18.2	ΟΔΟ-1510	m <sup>3</sup>	50,00	2,55	127,50	
7	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	20.10	ΟΙΚ-2162	m <sup>3</sup>	7,20	4,50	32,40	
8	Ισοπέδωση εδάφους με διαμορφωτήρα	N. ΟΔΟ 1140	N	m <sup>2</sup>	168.000,00	0,20	33.600,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>							<b>34.993,39</b>	<b>34.993,39</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β -ΤΕΧΝΙΚΑ</b>								
9	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	55,92	94,20	5.267,66	
10	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.2	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	4,00	104,00	416,00	
11	Πρόσθετη αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών	B-29.3	N	m <sup>3</sup>	59,92	22,00	1.318,24	
12	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 1000 mm	12.30.01.26	ΥΔΡ 6711.7	m	12	206,00	2.472,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>							<b>9.473,90</b>	<b>9.473,90</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α&amp; Β</b>							<b>44.467,29</b>	<b>44.467,29</b>

Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% 8.004,11  
 52.471,41  
 Απρόβλεπτα 15% 7.870,71  
 Προς δημοπράτηση 60.342,12  
 Πίστωση για ΦΠΑ 16% (ΠΕΡΙΠΟΥ) 9.657,88  
 Συνολική Δαπάνη 70.000,00

22/1/2016  
 Ο Συντάξας

Χίος 22/1/2016  
 Ο Προιστ. Δ/σης Τ.Υ. Δήμου Χίου

Παπαλάνης Ελευθέριος

Σταύρος Τσουκάρης

Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός με Β' Βαθμό

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2016

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

1 Εκσκαφή					
Τ.Κ. Αμάδων (Αγιος Ιωάννης)	10,00	0,80	0,50	4,00	
Τ.Κ. Αμάδων (Αγιος Ιωάννης)	20,00	3,00	0,10	6,00	
Δ.Ε. Καρδαμύλων (Κρομμιάς)	12,00	1,20	1,50	21,60	
				<u>31,60</u>	31,60 μ3
2 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους					
Δ.Κ. Καρδαμυλων (Αυλώνας)	40,00	3,50	0,10	14,00	14,00 μ3
3 Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.					
Τ.Κ Αμάδων (Αγιος Ιωάννης)	10,00	2,00	1,00	20,00	
Δ.Ε. Καρδαμύλων (Κρομμιάς)	4,00	3,00	0,50	6,00	
	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00
	4,00	2,00	0,35	2,80	
				<u>32,80</u>	32,80 μ3
4 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος					495,00 μ
5 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4					50,00 μ3
6 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων					7,20 μ3
7 Ισοπέδωση εδάφους με διαμορφωτήρα					168.000,00 μ2
8 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20					
ΒΙΚΙ (Πλάκα)	30,00	2,50	0,15	11,25	
Δ.Κ. Καρδαμυλων (Αυλώνας)	40,00	3,50	0,15	21,00	
Τ.Κ. Αγίου Γάλακτος (Σκάφη)	13,50	5,00	0,15	10,13	
Τ.Κ Αμάδων (Αγιος Ιωάννης)	20,00	3,14	0,15	9,42	
Τ.Κ Αμάδων (Αγιος Ιωάννης)	7,00	3,92	0,15	4,12	
				<u>55,92</u>	55,92 μ3

9 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων  
γεφυρών, επένδυσης  
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από  
σκυρόδεμα C16/20  
Τ.Κ Αμάδων (Άγιος Ιωάννης) 10,00 0,80 0,50 4,00 μ3

10 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID  
1000 mm  
Δ.Ε. Καρδαμύλων (Κρομμιάς) 12 μ.

ΧΙΟΣ 22/1/2016  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ

44.469,29

45.000,00

292,05

52.473,76

8.100,00

53.100,00

7.871,06

7.965,00

60.344,83

61.065,00

70.000,00

9.770,40

70.835,40

0,00

0,00