

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ								
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ			ΕΡΓΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ					
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			(Δ.Ε. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΝΗΣ)					
Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ								
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-3			Δ Α Π Α Ν Η					
A/A	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αρ. Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητας προϋπολογισθείσα	Τιμή Μονάδος Ευρώ	Μερική Ευρώ	Ολική Ευρώ
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00m	A2	ΟΔΟ-1123A	κμ	23,27	8,30	193,14	
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	A12	ΟΙΚ-2227	κμ	2,58	34,10	87,98	
3	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	10.04	ΟΙΚ 1127	ton x 10 m	44,68	2,00	89,36	
4	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	22.02	ΟΙΚ22.04	κμ	3,38	22,5	76,05	
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων	20.04.01	ΟΙΚ-2122	κμ	8,28	20,25	167,67	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α							614,20	614,20
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
6	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B29.3.01	ΟΔΟ-2532	κμ	167,62	94,20	15.789,80	
7	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών	B 29.3.N	-	κμ	167,62	22,00	3.687,64	
8	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	Γ-2.1	ΟΔΟ-3211.B	κμ	17,15	20,25	347,29	
9	Πρόσθετη αποζημίωση για οδοστρωσία λόγω ειδικών συνθηκών	Γ-2.1 N	ΟΔΟ-3211.B	κμ	17,15	4,00	68,60	
10	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου	N	N ΟΔΟ-2548)	τεμ	30,00	40,30	1.209,00	
11	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ4	ΟΔΟ-4120	τμ	810,20	0,45	364,59	
12	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ 8.1	ΟΔΟ-4521.B1	τμ	810,20	11,50	9.317,30	
13	Πρόσθετη αποζημίωση για σφαλτική στρώση πάχους 0,05m λόγω ειδικών συνθηκών	N	-	τμ	810,20	2,22	1798,64	
14	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως	42.05.02	ΟΙΚ 42-06	κμ	3,38	67,00	226,46	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β							32809,33	32809,33
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ								33423,52

