

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 19-2016
Προϋπ.: 80.000,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	ΝΑΟΔΟ Α1Α01	1	ΝΟΔΟ 1110	μ3	103	5,13	528,39	
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α1Α02	2	ΝΟΔΟ 1123.Α	μ3	118,5	5,45	645,83	
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ Α120.10	3	ΟΙΚ 2162	μ3	118,5	4,50	533,25	
4	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α1Α23	4	ΝΟΔΟ 3121Α	μ3	140	11,50	1.610,00	
5	Προσαυξησή τιμής αδρανών υλικών λόγω ειδικών συνθηκών	ΝΑΟΔΟ ΔΧ1	5	ΟΔΟ 3221.Β	μ3	140	4,00	560,00	
Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								3.877,47	3.877,47
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Α1Β29.3.1	6	ΝΟΔΟ 2532	μ3	404	94,20	38.056,80	
2	Πρόσθετη αποζημίωση σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών	ΟΔΟ ΣΚΥΡ	7	ΟΔΟ 2551	μ3	404	22,00	8.888,00	
Σύνολο 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								46.944,80	46.944,80
							Αθροισμα		50.822,27
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	9.148,01
							Αθροισμα		59.970,28
							Απρόβλεπτα	15,00 %	8.995,54
							Αθροισμα		68.965,82
							ΦΠΑ	16,00 %	11.034,53
							Γενικό Σύνολο		80.000,35
							Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ		80.000,00
							Εγκ. 36/13-12-2001		

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΧΙΟΣ 19/02/2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ. Δ ΧΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΛΑΒΑΓΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΥΚΟΥΡΙΝΑ
Π.Ε. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Ε' ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ'

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ
Π.Ε. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ