

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ :ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ,
Δ.Ε.ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ, ΙΩΝΙΑΣ 2016

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:01

ΕΤΟΣ 2016
ΧΡΗΣΗ ΕΤΩΝ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 65.000,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνουν εργασίες εσωτερικής οδοποιίας για τις Δημοτικές Ενότητες Ιωνίας και Μαστιχοχωρίων της Νότιας Χίου. Προβλέπονται εργασίες καθαίρεσης σκυροδεμάτων σε υφιστάμενους δρόμους εντός των οικισμών, επανασκυροδέτησης ή ασφαλτόστρωσης ως τελική στρώση κυκλοφορίας και νέες πλακοστρώσεις σε τμήματα του εσωτερικού οδικού δικτύου που αποτελούν συνέχεια άλλων, όμοια με την υφιστάμενη πλακόστρωση. Εργασίες επισκευής τμημάτων τοιχοδομών από αργολιθοδομές με καθαίρεση των φθαρμένων τμημάτων της τοιχοποιίας, επανακατασκευή και αποκατάσταση του οδοστρώματος σε υφιστάμενους δρόμους εντός των ορίων του οικισμού.

Στην **Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων** και αναλυτικά σε κάθε κοινότητα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Δ.Κ. Πυργίου στην περιοχή του ελαιοτριβείου

- Καθαίρεση τμήματος οδού επιφάνειας περίπου 225μ² σε βάθος 0,12μ, και επανασκυροδέτηση με δομικό πλέγμα T131 ως τελική στρώση οδοστρωσίας.

Τ.Κ. Αρμολίων περιοχή Αγ. Δημητρίου

- Επίστρωση με χονδρόπλακες ακανόνιστες από πέτρα περιοχής (Νενήτων λευκή), όμοιας με υφιστάμενης, σε ήδη τσιμεντοστρωμένη επιφάνεια 85μ² περίπου.

Τ.Κ. Καλαμωτής στην περιοχή Χαλκωματά

- Καθαίρεση τμήματος οδού επιφάνειας περίπου 50μ² σε βάθος 0,12μ, και διαμορφώνοντας κατάλληλα την επιφάνεια, σκυροδέτηση πάχους 0,12 ως τελική στρώση οδοστρωσίας.
Στην ανατολική είσοδο του Γυμνασίου
- Σε τμήμα 70μ² περίπου στην αρχή της οδού προς το Γυμνάσιο και 105μ² περίπου στο τέρμα της συγκεκριμένης οδού διαμορφώνοντας κατάλληλα την επιφάνεια, σκυροδέτηση πάχους 0,12 ως τελική στρώση οδοστρωσίας.
Στην περιοχή Κώμη-Λιλικά(από οικία Ιωάννη Βιτέλα)
- Ασφαλτόστρωση ως τελική στρώση οδοστρωσίας σε υφιστάμενο οδόστρωμα από σκυρόδεμα, επιφάνειας περίπου 70μ².

Τ.Κ. Ολύμπων στη περιοχή Ανεσώματος

- Καθαίρεση τμήματος οδού επιφάνειας περίπου 110μ² σε βάθος 0,12μ, και επανασκυροδέτηση με δομικό πλέγμα T131 ως τελική στρώση οδοστρωσίας.

Τ.Κ. Μεστών στην περιοχή Αγ. Απόστολοι

- Καθαίρεση τμήματος οδού επιφάνειας περίπου 85μ² σε βάθος 0,20μ, και διαμορφώνοντας κατάλληλα την επιφάνεια, σκυροδέτηση πάχους 0,12 ως τελική στρώση οδοστρωσίας.

Στις περιοχές Αγ.Απόστολοι-Γύρος-Νηο Πηγάδι-Αγ.Χαράλαμπος

- Σκυροδέτηση για την εξομάλυνση τμημάτων οδών (λακκούβες)(περίπου 8μ²).

Στην περιοχή Ευαγγελίστρια

- Διαμόρφωση επιφάνειας περίπου 70μ² και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ σε συνέχεια, όπως προβλέπεται και σε έργο που είναι σε εξέλιξη, εσωτερικής οδοποιίας του 2015.

Τ.Κ. Ελάτας στη θέση νότια πλευρά πλατείας

- Καθαίρεση τμήματος οδού επιφάνειας περίπου 35μ² σε βάθος 0,20μ, σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ και πλακόστρωσης με χονδρόπλακες ακανόνιστες από πετρα περιοχής ομοίως και σε συνέχεια, όπως προβλέπεται και σε έργο που είναι σε εξέλιξη, εσωτερικής οδοποιίας του 2015.

Τ.Κ. Βέσσας στην περιοχή Λιβαδάκι

- Καθαίρεση αργολιθοδομής και επανακατασκευή σύμφωνα με το άρθρο του τιμολογίου μελέτης (εργασία κατ αποκοπή).
- Καθαίρεση τμήματος οδού άνωθεν της αργολιθοδομής, επιφάνειας περίπου 25μ² σε βάθος 0,12μ, και επανασκυροδέτηση.

Τ.Κ. Λιθίου στη θέση Χάντες

- Σε ήδη διαμορφωμένο τμήμα οδού επιφάνειας 180μ² περίπου, θα γίνει σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ.

Τ.Κ. Πατρικών στην περιοχή από Καρβούνου προς Άνω Πηγάδι

- Καθαίρεση τμήματος οδού επιφάνειας περίπου 65μ² σε βάθος 0,12μ, και επανασκυροδέτηση με δομικό πλέγμα T131, ως τελική στρώση οδοστρωσίας σε συνέχεια, όπως προβλέπεται και σε έργο που είναι σε εξέλιξη, εσωτερικής οδοποιίας του 2015.

Στην **Δ.Ε. Ιωνίας** και αναλυτικά σε κάθε κοινότητα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Δ.Κ. Καλλιμασιάς στην περιοχή από την Εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου προς το Δημοτικό Κατάστημα

- Καθαίρεση τμήματος οδού επιφάνειας περίπου 160μ² σε βάθος 0,20μ, σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ και ασφαλτόστρωση ως τελική στρώση οδοστρωσίας.

Δ.Κ. Νενήτων στην περιοχή Λούρα οικία Ρέππα

- Καθαίρεση τμήματος οδού επιφάνειας περίπου 140μ² σε βάθος 0,12μ, και επανασκυροδέτηση ίδιου πάχους.
και στην κεντρική πλατεία(έμπροσθεν καταστημάτων Ιωάννας Φαρατζή και Γιώργου Χωρεψιμά)
- Ασφαλτόστρωση, τμήματος οδού από σκυρόδεμα, επιφάνειας 120μ² περίπου, ως τελική στρώση οδοστρωσίας.

Τ.Κ. Καταρράκτη στη θέση οικία Μινάκη

- Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) τμήματος οδού επιφάνειας περίπου 80μ² και τελική αντιολισθηρή στρώση οδοστρωσίας.
Και στην Αγ. Ειρήνη
- Αντιολισθηρή στρώση οδοστρωσίας, τμήματος οδού από σκυρόδεμα, επιφάνειας 100μ² περίπου, ως τελική στρώση.

Τ.Κ. Μυρμηγκίου στη θέση Μέσα Πλατεία

- Καθαίρεση τμήματος οδού επιφάνειας περίπου 15μ² σε βάθος 0,20μ, σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ και πλακόστρωσης με χονδρόπλακες ακανόνιστες ομοίως και σε συνέχεια, όπως προβλέπεται και σε έργο που είναι σε εξέλιξη, εσωτερικής οδοποιίας του 2015.

Τ.Κ. Μέσα Διδύμας στο χώρο στάθμευσης του οικισμού

- Σε διαμορφωμένη επιφάνεια 65μ² περίπου, θα γίνει στρώση υλικού οδοστρωσίας, μεταβλητού πάχους και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ ως τελική επιφάνεια.

Τ.Κ. Έξω Διδύμας στο κεντρικό δρόμο του οικισμού

- Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) τμήματος οδού επιφάνειας περίπου 55μ² και ασφαλτόστρωση ως τελική στρώση οδοστρωσίας.

Τ.Κ. Παγίδας στη θέση Πάνω Χωριό

- Καθαίρεση τμήματος οδού επιφάνειας περίπου 40μ² σε βάθος 0,12μ, και επανασκυροδέτηση.

Τ.Κ. Κοινής στην περιοχή Βουνούσικο

- Καθαίρεση τμήματος οδού επιφάνειας περίπου 35μ² σε βάθος 0,20μ, σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ και ασφαλτόστρωση ως τελική στρώση οδοστρωσίας.

Τ.Κ. Φλασιών στη θέση της οικίας Βλαστάρη Άγγελου

- Καθαίρεση τμήματος οδού επιφάνειας περίπου 40μ² σε βάθος 0,12μ, και επανασκυροδέτηση.

Τ.Κ. Βουνού στην δυτική πλευρά του χωριού στην οικία του Μάρκου Ζωάννου

- Καθαίρεση τμήματος οδού επιφάνειας περίπου 70μ² σε βάθος 0,20μ, και επανασκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ .

Τ.Κ. Θολοποταμίου στη θέση από Γύρο προς Τσουμπάρι στην κεντρική οδό του οικισμού

- Καθαίρεση τμήματος οδού επιφάνειας περίπου 160μ² σε βάθος 0,20μ, και διαμορφώνοντας κατάλληλα την επιφάνεια, σκυροδέτηση πάχους 0,12 με δομικό πλέγμα T131 ως τελική στρώση οδοστρωσίας.

Το έργο αυτό ανήκει στην κατηγορία των «Οικοδομικών Έργων» και «Οδοποιίας».

Αναλυτικότερα οι ποσότητες των εργασιών που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του έργου φαίνονται και στην αναλυτική προμέτρηση και στον προϋπολογισμό σύμφωνα με τον οποίο η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 65.000 € με Φ.Π.Α. και θα διατεθεί από πόρους ΣΑΤΑ για το έτος 2016, ποσού 50.000,00€ και για το έτος 2017, ποσού 15.000,00€.

Οι Συντάσσες

Βασιλική Δαλαβάγκα
Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός
Με Βαθμό Ε

Ασημίνα Λυκουρίνα
Τ.Ε. Πολιτικών Έργων υποδομής
Με Βαθμό Δ

ΧΙΟΣ 26 /01 /2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Δ.Υ. Χίου

Ελευθέριος Παπαλάνης
Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός
Με Βαθμό Β

