

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες										
1	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 4 mm ²	ΑΤΗΕ 8774.3.3	1	ΗΛΜ 47	μ	700	6,85	4.795,00		
2	Φωτιστικό Σώμα 70W παραδοσιακού τύπου	ΑΤΗΕ Ν60.10.20.3Α	2	ΗΛΜ 103	τεμ	19	264,00	5.016,00		
3	Ιστός ηλεκτροφωτισμού αλουμινίου, ύψους 3,50m με πλάκα έδρασης.	ΑΤΗΕ Ν60.10.20.4Α	3	ΗΛΜ 101	τεμ	19	324,00	6.156,00		
4	Φωτιστικό σώμα κορυφής, τύπου μπάλας, Φ40cm ακριλικής λευκής, με λαμπτήρα οικονομίας 30W, επί υφισταμένου ιστού.	ΑΤΗΕ 9367Α	4	ΗΛΜ 103	τεμ	64	50,00	3.200,00		
5	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή 2" για διέλευση καλωδίων	ΑΤΗΕ 8036.6Α	5	ΗΛΜ 5	μ	12	50,00	600,00		
6	Ηλεκτρικός Πίνακας δυο σειρων ΙΡ66, πλήρης, μέσα σε μεταλλικό κιβώτιο ΙΡ65	ΑΤΗΕ 60.10.20.7Α	6	ΗΛΜ 52	τεμ	1	730,00	730,00		
7	Τοποθέτηση τριών επιπλέον ράβδων γείωσης	ΑΤΗΕ 9998Α	7		τεμ	1	288,00	288,00		
Σύνολο 1. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες								20.785,00	20.785,00	
								Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	20.785,00 3.741,30
								Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	24.526,30 3.678,95
								Αθροισμα ΦΠΑ	17,00 %	28.205,25 4.794,89
								Γενικό Σύνολο		33.000,14
								Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001		33.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Χίος, 01.06.2016

Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου 01.06.2016

Ο συντάξας

Οι ελεγκτές

Ο Διευθυντής

Ποδαράς Σταμάτης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ05Παπαλάνης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός