ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση Πυροφυλακίων»
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμός Μελέτης: 2016-46

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Πυροφυλάκιο Αγίου Αρτεμίου

1. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους (6,00x6,00) = 36,00μ2
2. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm: 8τεμ x 6μ.μ x 2,31 χλγρ = 110,88 χλγρ
3. Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm: (6,00x6,00)= 36,00μ2
4. Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών: (36,00 x2)= 72,00 μ2
5. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC): (6,00x6,00) = 36,00μ2
6. Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια: (6,00x8) = 48,00μ.μ
7. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος: ((6,00x2,60 x6)- ((3,10 x 1,50)+(0,70 x 1,50)+ (2,20 x 1,00))) = 85,70μ2
8. Συντήρηση κλιματιστικού: 1 τεμ.

Πυροφυλάκιο Ρεστών

1. Αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος λόγω διάβρωσης του οπλισμού: (1,50x0,25)= 0,38μ2
2. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος: (((3,50x3,50) + (2,50x2,00x8)+ (3,50x0,40 x4)) - (1,20 x 1,2x4)))= 52,09μ2
3. Ενισχυτικό Πρόσφυσης στεγανωτικών στρώσεων: (4,10x4,10)=16,81μ2x0,30 χλγρ / μ2 = 5,04 χλγρ
4. Στεγανωτικές επιστρώσεις με ελαστομερές υλικά: (4,10x4,10)=16,81μ2 x0,25 χλγρ / μ2 = 4,20 χλγρ

Πυροφυλάκιο Θολοποταμίου

1. Αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος λόγω διάβρωσης του οπλισμού: (1,50x0,25)= 0,38μ2
2. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος: (((3,50x3,50x2) + (2,50x2,00x8)+ (3,50x0,40 x4)) - (1,20 x 1,2x4)))= 52,09μ2
3. Ενισχυτικό Πρόσφυσης στεγανωτικών στρώσεων: (4,10x4,10)=16,81μ2x0,30 χλγρ / μ2 = 5,04 χλγρ
4. Στεγανωτικές επιστρώσεις με ελαστομερές υλικά: (4,10x4,10)=16,81μ2 x0,25 χλγρ / μ2 = 4,20 χλγρ

Πυροφυλάκιο Προβατά

1. Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων: (1,20 x 0,90x5) = 5,40μ2
2. Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm: (1,20 x 0,90x5) = 5,40μ2

3. Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών: (5,40 x2)= 10,80 μ2
4. Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές υλικό, Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m: (2,00 x 2,00) = 4,00μ2
5. Επιστέγαση με ασφαλτικά κεραμίδια: (2,00 x 2,00) = 4,00μ2

Πυροφυλάκιο Ανεμωνα
Κλιματιστικό 9000 btu: 1 τεμ.

Χίος 4-03-2016

Ο Συντάξας

Κωστίμπα Αναστασία