

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:67

ΕΤΟΣ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 50.000,00 €

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ							
Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ							
A/A	Είδος εργασιών	Θέση έργου	Μήκος	Πλάτος	Πάχος/ύψος	Ποσότητας	Ο (ΜΕ ΣΤΡΟΓ/Σ Η)
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							
ΟΜΑΔΑ 1:ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1.1	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	κοινοτικό γραφείο Ολύμπων (8 ξύλινα κουφώματα-πόρτα εισόδου)	1,30	0,20	3,0	6,24	6,50
1.2	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	σχολείο Μέσα Διδύμα πρόβολος	31,00	2,50	0,02	1,55	
		σχολείο Μέσα Διδύμα κολώνες (13 σύνολο)	1,20	1,00	0,01	0,01	
		σχολείο Μέσα Διδύμα σκάλα(0.15μ ρίχτι , 0.25μ πάτημα)	3,50	1,25	0,01	0,04	
		αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Μέσα Διδύμα κολώνες (4 σύνολο)	1,20	1,00	0,01	0,01	
							1,56
1.3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%	σχολείο Μέσα Διδύμα σκάλα(0.15μ ρίχτι , 0.25μ πάτημα)12 σκαλοπάτια	1,25	0,4		6,00	5,50
1.4	Καθαίρεση επικεραμώσεων Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50%	Σχολείο Μεστών (δύο σειρές) περίμετρος τεσσάρων ρύσεων στέγης	90,00	1,00		90,00	
		Δημαρχείο Καλλιμασιάς (δύο σειρές) περίμετρος στέγης(11,00*2+κανάλια)	50,00	1,00		50,00	
		Καλαμωτή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ανατολικό τμήμα τεσσάρων ρύσεων κεραμοσκεπής	9,80	7,50		73,50	
						213,50	215,00

		κοινοτικό γραφείο Καταρράκτη ανατολική όψη	7,90	6,50		51,35	
			0,54		1,20	0,65	
			1,38		2,10	2,90	
		κοινοτικό γραφείο Καταρράκτη βορεινή όψη	7,90	6,50		51,35	
		πρόβολος ανατολικής όψης	6,50	1,20		7,80	
			0,92		1,10	1,01	
			0,36		1,30	0,47	
		αφαιρούνται 4 πόρτες παραθυρα	-1,10	2,10		-9,24	
			-1,30	1,10		-7,15	
1.5	Καθαίρεση επιχρισμάτων	σχολείο Μέσα Διδύμα πρόβολος	31,00	2,50		77,50	
		σχολείο Μέσα Διδύμα κολώνες (13 σύνολο)	1,20		2,15	33,54	
		σχολείο Μέσα Διδύμα σκάλα(0.15μ ρίχτι , 0.25μ πάτημα)	3,50	1,25		4,38	
		αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Μέσα Διδύμα κολώνες (4 σύνολο)	1,20		1,50	7,20	
		Καλαμωτή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων γείσο νότιας όψης	20,00		0,40	32,00	
						253,75	255,00
1.6	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων υφιστάμενης μόνωσης και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	Σχολείο Μεστών υφιστάμενη μόνωση κανάλια περιμετρικά της στέγης	33,90	0,50		16,95	
			33,90	0,50		16,95	
			11,10	0,50		5,55	
			11,10	0,50		5,55	
		Δημαρχείο Καλλιμασιάς υφιστάμενη μόνωση κανάλια περιμετρικά της στέγης	27,00	0,6		16,20	
						61,20	60,00
ΟΜΑΔΑ 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΞΥΛΟΥΠΟΙ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							
2.1	Συνήθη ξύλινα σταθερά ικριώματα	Πατρικά αίθουσα πολλαπλών χρήσεων	23,00		6,00	138,00	
		Καταρράκτης κοινοτικό γραφείο βορεινή-ανατολική όψη	16,00		2,00	32,00	
		κοινοτικό γραφείο Ολύμπων πρόσοψη	10,00		6,00	60,00	
						230,00	230,00
		σχολείο Μέσα Διδύμα πρόβολος	15,00	2,50	0,02	0,75	

3.2	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	Καλαμωτή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ανατολικό τμήμα τεσσάρων ρήσεων κεραμοσκεπής	9,80	2,00		19,60	20,00
3.3	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	Καλαμωτή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ανατολικό τμήμα τεσσάρων ρήσεων κεραμοσκεπής	9,8	7,5		73,50	75,00
3.4	Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο)	κοινοτικό γραφείο Ολύμπων (10 ξύλινα κουφώματα-πόρτα εισόδου)	0,85		1,30	11,05	
			1,20		2,20	26,40	
						37,45	40,00
3.5	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου(από καθαίρεση)	Σχολείο Μεστών (δύο σειρές) περίμετρος τεσσάρων ρύσεων στέγης	90,00	1,00		90,00	
		Δημαρχείο Καλλιμασιάς (δύο σειρές) περίμετρος στέγης(11,00*2+κανάλια)	50,00	1,00		50,00	
		Καλαμωτή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ανατολικό τμήμα τεσσάρων ρήσεων κεραμοσκεπής	9,8	7,5		73,50	
						213,50	220,00
3.6	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	Σχολείο Μεστών (δύο σειρές) περίμετρος τεσσάρων ρύσεων στέγης	90,00	1,00	περίπου το 40%	36,00	
		Δημαρχείο Καλλιμασιάς (δύο σειρές) περίμετρος στέγης(11,00*2+κανάλια)	50,00	1,00	περίπου το 40%	20,00	
		Καλαμωτή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ανατολικό τμήμα τεσσάρων ρήσεων κεραμοσκεπής	9,8	7,5	περίπου το 40%	29,40	
						85,40	85,00
3.7	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	Σχολείο Μέσα Διδύμα δάπεδο προβόλου	31,00	2,50		77,50	
						77,50	80,00
3.8	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	Σχολείο Μέσα Διδύμα δάπεδο προβόλου	31,00				
			31,00				
			2,50				

				2,50			64,50	65,00
3.9	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	Σχολείο Μέσα Διδύμα σκάλα προς αύλειο χώρο		1,25	3,50		4,38	4,50
3.10	Στεγανωτικές επιστρώσεις μετσιμεντοειδή υλικά	Σχολείο Μέσα Διδύμα δάπεδο προβόλου		31,00	2,70		83,70	
		Σχολείο Μέσα Διδύμα σκάλα προς αύλειο χώρο		1,25	3,50		4,38	
		κοινοτικό γραφείο Ολύμπων δώμα		4,50	8,00		36,00	
		Δημαρχείο Καλλιμασιάς δώμα		11,00	2,70		29,70	
		Πυργί κοινοτικό γραφείο πλατεία δώμα		11,50	11,50		132,25	
							286,03	
							715,063	700,00
3.11	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm	Σχολείο Μεστών κανάλια περιμετρικά της στέγης		33,90	0,90		30,51	
				33,90	0,90		30,51	
				11,10	0,90		9,99	
				11,10	0,90		9,99	
		Δημαρχείο Καλλιμασιάς κανάλια περιμετρικά της στέγης		27,00	0,5		13,50	
							94,50	95,00
3.12	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	κοινοτικό γραφείο Καταρράκτη ανατολική όψη		7,90	6,50		51,35	
				0,54		1,20	0,65	
				1,38		2,10	2,90	
		κοινοτικό γραφείο Καταρράκτη βορεινή όψη		7,90	6,50		51,35	
		πρόβολος ανατολικής όψης		6,50	1,20		7,80	
				0,92		1,10	1,01	
				0,36		1,30	0,47	
		αφαιρούνται 4 πόρτες		-1,10	2,10		-9,24	
		αφαιρούνται 5 παραθυρα		-1,30	1,10		-7,15	
		σχολείο Μέσα Διδύμα πρόβολος		31,00	2,50		77,50	
		σχολείο Μέσα Διδύμα κολώνες (13 σύνολο)		1,20		2,15	33,54	
		σχολείο Μέσα Διδύμα σκάλα(0.15μ ρίχτι , 0.25μ πάτημα)		3,50	1,25		4,38	

		αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Μέσα Διδύμα κολώνες (4 σύνολο)	1,20		1,50	7,20	
		Καλαμωτή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων γείσο νότιας όψης	20,00	0,40		8,00	
						229,75	230,00
3.13	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	κοινοτικό γραφείο Ολύμπων (10 ξύλινα κουφώματα-πόρτα εισόδου)	0,85		1,30	11,05	
			1,20		2,20	26,40	
						37,45	40,00
3.14	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	κοινοτικό γραφείο Καταρράκτη ανατολική όψη	7,90	6,50		51,35	
			0,54		1,20	0,65	
			1,38		2,10	2,90	
		κοινοτικό γραφείο Καταρράκτη βορεινή όψη	7,90	6,50		51,35	
		πρόβολος ανατολικής όψης	6,50	1,20		7,80	
			0,92		1,10	1,01	
			0,36		1,30	0,47	
		αφαιρούνται 4 πόρτες	-1,10	2,10		-9,24	
		αφαιρούνται 5 παραθυρα	-1,30	1,10		-7,15	
		σχολείο Μέσα Διδύμα πρόβολος	31,00	2,50		77,50	
		σχολείο Μέσα Διδύμα κολώνες (13 σύνολο)	1,20		2,15	33,54	
		σχολείο Μέσα Διδύμα σκάλα(0.15μ ρίχι , 0.25μ πάτημα)	3,50	1,25		4,38	
		αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Μέσα Διδύμα κολώνες (4 σύνολο)	1,20		1,50	7,20	
		Καλαμωτή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων γείσο νότιας όψης	20,00	0,40		8,00	
						229,75	230,00
3.15	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους					230,00	230,00
3.16	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	Καλαμωτή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ανατολικό τμήμα τεσσάρων ρήσεων κεραμοσκεπής	9,8	7,5		73,50	
			επικάλυψη 10%περίπου			7,50	
						81,00	80,00
3.17	Μηχανισμοί ξυλίνων κουφωμάτων	κοινοτικό γραφείο Ολύμπων πρόσοψη (10 ξύλινα παράθυρα)				10,00	10,00

3.18	Υδρορροή κυκλική Φ100 6Atm PVC	κοινοτικό γραφείο Ολύμπων πρόσοψη	3,50				
		Σχολείο Μεστών κεραμοσκεπή όψεις περιμετρικά	25,00				
		Δημαρχείο Καλλιμασιάς υφιστάμενη μόνωση κανάλια περιμετρικά της στέγης	8,00			36,50	35,00
<p>ΧΙΟΣ 25 /4/2016 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ</p> <p>ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΛΑΒΑΓΚΑ</p>							