

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 25.910,00

Α/Α	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αριθ. Τιμολ.	Αριθ. Ενιαίου Τιμολ.	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμη μονάδας €	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
								€	€
	Αποξηλωση ειδών υγιεινής		22.20.01N	ΟΙΚ-2236	τεμ	1,00	500,00	500,00	
	Ειδη Υγιεινής		8151.2N	ΑΤΗΕ	τεμ	9,00	190,00	1.710,00	
4	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1		73.34						
5	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm		73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	m2	8,00	33,50	268,00	
6	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου		74.30						
7	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο		74.30.09N	ΟΙΚ 7441	m2	15,00	80,00	1.200,00	
11	Επισκευή κουφωμάτων		54.25N	ΟΙΚ 5422	τεμ.	15,00	150,00	2.250,00	
12	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων ξύλινων επιφανειών		77.91N	ΟΙΚ 7791	m2	75,00	5,00	375,00	
11	Στεγανοποίηση παραθύρων		79.38N	ΟΙΚ 7936	τεμ.	45,00	10,00	450,00	
12	Αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος λόγω διάβρωσης του οπλισμού		22.15N	ΟΙΚ-2226	m2	9,00	75,00	675,00	
13	Εργασίες ενισχυσης κολώνων		79.37N	ΟΙΚ-7936	τεμ	1,00	500,00	500,00	
14	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους		22.20N						
15	Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%		22.20.02N	ΟΙΚ-2237	m2	133,00	11,20	1.489,60	
18	Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους		A-23	ΟΔΟ-3121Α	m ³	14,00	9,80*	137,20	
5	Πρόσθετη αποζημίωση για τη στρώση μεταβλητού πάχους			ΟΔΟ-3121Α		14,00	4,00	56,00	

	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού	32.01						0,00	
	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	32.01.03	ΟΙΚ-3213	m3	19,00	84,00		1.596,00	
9	Πρόσθετη αποζημίωση σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών		ΟΔΟ-2532	m3	20,00	22,00		440,00	
12	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	311,00	1,01		314,11	
24	Καθαίρεση επιχρισμάτων	22.23	ΟΙΚ-2252	m2	100,00	5,60		560,00	
	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	49.05	ΥΔΡ 6630.1	m2	100,00	2,60		260,00	
19	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	71.21	ΟΙΚ 7121	m2	100,00	13,50		1.350,00	
20	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.80							
21	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	m2	126,00	9,00		1.134,00	
	Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα	79.05N	ΟΙΚ 7903	kg	210,00	5,02		1.054,20	
				Μερικό σύνολο				16.319,11	16.319,11
				Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%					2.937,44
				Μερικό σύνολο					19.256,55
				Απόβλεπτα 15%					2.888,48
				Μερικό σύνολο					22.145,03
				Πίστωση για Φ.Π.Α. 17%					3.764,66
				ΣΥΝΟΛΟ					25.909,69
				Σύνολο σε ακέραια ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001					25.910,00

Χίος 15 /9 / 2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΣΤΙΜΠΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Τοπ/φος Μηχανικός ΤΕ

Χίος 15 /9 / 2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΥΔ ΧΙΟΥ

ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός

με βαθμό Α

