ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμός Μελέτης: 2016-92

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΔΑΠ ΜΕΑ »

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες στεγάνωσης και βελτίωσης, στο κτίριο όπου στεγάζεται η δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου, του Δήμου Χίου.

Θα γίνουν εργασίες στεγάνωσης της ταράτσας και χρωματισμός εσωτερικών χώρων.

Αναλυτικά, θα γίνει καθαίρεση του παλαιού φθαρμένου ασφαλτόπανου με επικάλυψη αλουμινίου, απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας και πλύσιμο, θα γίνει επίστρωση με τσιμεντοκονία σε σημεία όπου κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή της από την υπηρεσία, θα γίνει επάλειψη της επιφάνειας της πλάκας του σκυροδέματος με ειδικό αστάρι για την πρόσφυση των επαλειφομενων ελαστομερών στρώσεων τέλος θα γίνει εφαρμογή με ελαστομερές υλικό για τη στεγάνωση της ταράτσας. Στα σημεία που υπάρχουν υδρορροές, μεταλλικές βάσεις κ.λ.π. θα γίνει σφράγιση των αρμών με ασφαλτική μαστίχη για απόλυτη στεγανότητα.

Εσωτερικά θα γίνει καθαίρεση παλαιών χρωματισμών (λαδομπογιάς) από την οροφή του χώρου της κουζίνας και θα γίνει νέος χρωματισμός της οροφής, επίσης θα γίνει ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών σε επιφάνειες εσωτερικά του κτιρίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ με ΚΑ 60-7331.001 και προϋπολογισμό 15.000,00 μαζί με το Φ.Π.Α
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ».

Χίος 19-08-2016

Η συντάξασα

Κωστίμπα Αναστασία
Τοπ/φος Μηχανικός
με βαθμό Δ΄

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.Δ. Χίου

Ελευθέριος Παπαλάνης
Πολιτικός Μηχανικός
με βαθμό Β΄