

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2018-25

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00€ (με ΦΠΑ)

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΣΑΤΑ

Κ.Α.: 30-7333.228

ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

Αποκατάσταση οδοστρώματος, ανύψωση εσχαρών και
φρεατίων Δ.Ε. Χίου

ΧΙΟΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00€ (με ΦΠΑ)	1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00€	3
A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.....	3
B. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	5
Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ.....	6
Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.....	7
Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	8
ΣΤ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.....	9
Ζ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ	10

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00€

Κ.Α.: 30-7333.228

A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σημαντικός αριθμός φρεατίων και εσχάρων στο δημοτικό οδικό δίκτυο, έχει παρουσιάσει καθίζηση αρκετά εκατοστά, με αποτέλεσμα να αποκλίνει από την στάθμη και επίκληση του καταστρώματος της οδού.

Με το παρόν έργο, πρόκειται να γίνει προσαρμογή των καλυμμάτων των φρεατίων με την στάθμη και επίκληση του καταστρώματος της οδού. Η εργασία πρόκειται να εκτελεστεί σύμφωνα με το άρθρο του τιμολογίου και επιπλέον διευκρινίζουμε ότι, θα γίνει με ιδιαίτερη επιμέλεια και κατά τρόπο τέτοιο ώστε να δίνεται σε κυκλοφορία η οδός, με το πέρας της παρέμβασης η οποία θα ξεκινά και περατώνεται αυθημερόν.

Επίσης, με το παρόν έργο προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος με φρεζάρισμα της υφιστάμενης ασφάλτου και διάστρωση νέας στρώσης κυκλοφορίας. Επιφάνειες του οδοστρώματος που παρουσιάζουν μεγαλύτερη παθογένεια (φαινόμενο φωλιών-λακούβες) θα αντιμετωπίζονται με δραστικότερο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο του τιμολογίου.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν καθ' υπόδειξη της Δ/νουσας Υπηρεσίας επί των οδών:

1. Από συμβολή Καραολή Δημητρίου με Οινοποιώνας - Οινοποιώνας - οδός Μαρτύρων - Ροΐδου - Βενιζέλου έως το άγαλμα Πλαστήρα.
2. Κουντουριώτου & Βενιζέλου έως συμβολή με Καλαμπόκα - Καλαμπόκα - Στεφ. Τσουρή - Δαλασσινού - Κονδύλη (έως συμβολή με Ριζαρίου) - Ριζαρίου (από συμβολή με Αεροπόρου Χαλκιά και Κονδύλη) έως συμβολή με Πασπάτη - Καλοπλύτου (έως φαρμακείο κ. Μαρή).
3. Δαλασσινού - Κονδύλη (έως συμβολή με Ριζαρίου) - Ριζαρίου (από συμβολή με Αεροπόρου Χαλκιά και Κονδύλη) έως συμβολή με Πασπάτη - Καλοπλύτου (έως φαρμακείο κ. Μαρή).
4. Οδός Σκυλίτση από συμβολή Δημητρίου με Οινοποιώνας (Φανάρια Βαξάλη) έως Τάγμα του Δεσπότη (Φοιτ. Εστίες Πανεπιστημίου Αιγαίου).
5. Οδός Σταματίας Γλύκα.
6. Οδός Ηρακλείτου - Παναγίας Ευρετής.

Επίσης, θα αντιμετωπιστούν επείγουσες και αναγκαίες επεμβάσεις όπου αλλού κριθεί κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Τα αναγραφόμενα μεγέθη στο τιμολόγιο είναι τα κατελάχιστον και καμία αποζημίωση δεν δικαιούται ο ανάδοχος για αύξηση των πιο πάνω μεγεθών. Όλα τα παραπάνω θα είναι σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο στη μελέτη.

Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη ασφάλισης των μηχανημάτων και του προσωπικού, καθώς την υποχρέωση αποκατάστασης των βλαβών σε κοινωφελή δίκτυα και βλάβες σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων, του προσωπικού και των ατόμων που βρίσκονται κοντά στο εκτελούμενο έργο. (Περίφραξη του χώρου, κατάλληλη σήμανση και απομάκρυνση σε ασφαλές σημείο των μηχανημάτων σε ώρες που δεν εργάζονται στο έργο).

Το έργο αυτό ανήκει στην κατηγορία των «Έργων Οδοποιίας» είναι προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 70.000€ (με το ΦΠΑ) με πίστωση για το 2018 ποσό 70.000€ από ΣΑΤΑ με Κ.Α.: 30-7333.228.

Προβλέπεται να εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Χίος 15.01.2018

Με εντολή Δ/ντη Τ.Υ.Δ. Χίου

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκ/κών &
Κτιριακών Έργων

Η συντάξασα

Δέσποινα Αμυγδαλού

Πολ. Μηχ. ΤΕ με βαθμό Β'

Παντελής Τσαγρής

ΠΕ Μηχ. Μηχ. με Α' Βαθμό

B. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Z. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ