

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 2018-48

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος εργασιών	Θέση έργου	Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ				Ποσότης	ΣΥΝΟΛΟ
			Μήκος	Πλάτος	Πλάτος	Πάχος/ύψος		
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	Δ.Κ. Λαγκάδας						
		Παραλία Λαγκάδας	16,00	0,80	0,80	0,20	2,56	
		Δ.Κ. Βροντάδου						
		Αγία Μαρίνα Σπάσμα	100,00	3,00	3,00	0,20	60,00	
						για στρογγυλοποίηση	2,44	
							65,00	65,00
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,00 m	Δ.Κ. Λαγκάδας						
		Τοιχίο στο σχολείο. Ανωδομή	11,00	1,60	1,60	2,50	44,00	
		Δ.Κ. Βροντάδου						
		Τοιχίο στην Μ. Χανδρά. Ανωδομή	15,00	0,30	0,30	1,00	4,50	
		Τοιχίο στις 4 εποχές. Ανωδομή	10,00	1,70	2,30	1,50	30,00	
							0,00	
						για στρογγυλοποίηση	1,50	
							80,00	80,00
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	Δ.Κ. Λαγκάδας						
		Τοιχίο στο σχολείο. Ανωδομή	11,00	1,30	1,30	2,50	35,75	
		Δ.Κ. Βροντάδου						
		Τοιχίο στην Μ. Χανδρά. Ανωδομή	15,00	1,00	1,00	0,20	3,00	
		Τοιχίο στις 4 εποχές. Ανωδομή	10,00	1,70	2,30	1,20	24,00	
							0,00	
						για στρογγυλοποίηση	2,25	
							65,00	65,00
4	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	Δ.Κ. Λαγκάδας						
		Τοιχίο στο σχολείο. Ανωδομή	11,00	1,50	0,50	0,40	4,40	

						για στρογγυλοποίηση	0,86	
							31,00	31,00
8	Σιδηρούς σπλισμός STIII (S400) ή STIV (S500s)							
			31,00	*	65,00	χλγρ	2.015,00	
						για στρογγυλοποίηση	35,00	
							2050,00	2050,00
9	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)	Δ.Κ. Λαγκάδας						
		Άγιος Ιωάννης προς Σχολείο	40,00	4,50	4,50		180,00	
		Δ.Κ. Βροντάδου					0,00	
		Οδός Αγίου Ισιδώρου	100,00	5,00	5,00		500,00	
		Οδός Τσατσαρώνη	100,00	4,00	4,00		400,00	
		Οδός Βενιάμη	50,00	2,00	2,00		100,00	
		Στρατή Ανδρεάδη	20,00	5,00	5,00		100,00	
						για στρογγυλοποίηση	0,00	
							1280,00	1280,00
10	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ.Κ. Βροντάδου						
		Οδός Αγίου Ισιδώρου	100,00	5,00	5,00		500,00	
		Οδός Τσατσαρώνη	100,00	4,00	4,00		400,00	
		Οδός Βενιάμη	50,00	2,00	2,00		100,00	
		Στρατή Ανδρεάδη	20,00	5,00	5,00		100,00	
		Δ.Κ. Καρδαμύλων						
		Από οικία Ζαχόπουλου προς οικία Παγούδη	100,00	3,00	3,00		300,00	
		Διασταύρωση στο Νεραύλακα προς Αγκάλη					30,00	
		από προφήτη Ηλία προς Ράχη	150,00	4,00	4,00		600,00	
		Περιφερειακός Ράχη χωριδάκια				11*(1+1)*5	110,00	
		Δ.Κ. Λαγκάδας						
		Άγιος Ιωάννης προς Σχολείο	40,00	4,50	4,50		180,00	
		Τ.Κ. Αυγώνυμων						
		Πλησίον διασταύρωσης στην 1η είσοδο του οικισμού					100,00	
		Ξενώνας all seasons	60,00	3,50	3,50		210,00	
						για στρογγυλοποίηση	0,00	
							2630,00	2630,00

11	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ.Κ. Βροντάδου						
		Οδός Αγίου Ισιδώρου	100,00	5,00	5,00		500,00	
		Οδός Τσατσαρώνη	100,00	4,00	4,00		400,00	
		Οδός Βενιάμη	50,00	2,00	2,00		100,00	
		Στρατή Ανδρεάδη	20,00	5,00	5,00		100,00	
		Δ.Κ. Καρδαμύλων						
		Από οικία Ζαχόπουλου προς οικία Παγούδη	100,00	3,00	3,00		300,00	
		Διασταύρωση στο Νεραύλακα προς Αγκάλη					30,00	
		από προφήτη Ηλία προς Ράχη	150,00	4,00	4,00		600,00	
		Δ.Κ. Λαγκάδας						
		Άγιος Ιωάννης προς Σχολείο	40,00	4,50	4,50		180,00	
		Τ.Κ. Αυγωνύμων						
		Πλησίον διασταύρωσης στην 1η είσοδο του οικισμού					100,00	
		Ξενώνας all seasons	60,00	3,50	3,50		210,00	
						για στρογγυλοποίηση	0,00	
							2520,00	2520,00
12	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Δ.Κ. Καρδαμύλων						
		Περιφερειακός Ράχη χωριδάκια	$11*(1+1)*5 = 110,00\text{τμ} * 0,10 = 11,00\text{κμ} * 2,41 \text{ EB} = 26,51 \text{ τον}$				26,51	
						για στρογγυλοποίηση	0,49	
							27,00	27,00
13	Επισκευή φωλιάς (λακούβας) οδοστρώματος							
		Δ.Κ. Καρδαμύλων					100,00	
		Δ.Κ. Βροντάδου					120,00	
		Τ.Κ. Αυγωνύμων					30,00	
						για στρογγυλοποίηση	0,00	
							250,00	250,00
14	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου						10,00	20,00

15	Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης						10,00	10,00
----	---	--	--	--	--	--	-------	--------------

12/3/2018
Ο Συντάξας

Νεαμονίτης Νικόλαος
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ με Β' βαθμό