

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 29/2018

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος εργασιών	Θέση έργου	Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ				Ποσότης	ΣΥΝΟΛΟ
			Μήκος	Πλάτος	Πλάτος	Πάχος/ύψος		
1	Γενικές εκσκαφές	Τ.Κ. Σιδηρούντας						
		Νότιος περιφερειακός	40,00	4,00	4,00	0,10	16,00	
		Τ.Κ. Αναβάτου						
		Δρόμος προς Αγ. Ιωάννη	40,00	3,00	3,00	0,10	12,00	
		Τ.Κ. Αυγυνύμων						
		Περιφερειακός νοτιώς οικισμού	20,00	4,00	4,00	0,10	8,00	
		Δ.Κ. Καρδαμύλων						
		Από Πλακούσα προς Παλιόπυργο	60,00	3,50	3,50	0,10	21,00	
		Από Αρογεύτες προς Σαραπιό	50,00	3,00	3,00	0,10	15,00	
		Τ.Κ. Βικίου						
		Δρόμος προς δεξαμενή	40,00	4,00	4,00	0,10	16,00	
		Δρόμος προς παραλία	20,00	4,00	4,00	0,10	8,00	
		Τ.Κ. Σπαρτούντας						
		Περιοχή Κάμπος	20,00	3,50	3,50	0,10	7,00	
		Τ.Κ. Καμπιών						
			20,00	3,50	3,50	0,10	7,00	
		Τ.Κ. Συκιάδας						
		Από Ι.Ν. Σωτήρα προς Ερεικωπό	40,00	3,50	3,50	0,10	14,00	
		Τ.Κ. Λαγκάδας						
		Προς Κυδιάντα	30,00	4,00	4,00	0,10	12,00	
		Αγ Ανάργυροι προς Αγ. Γεώργιο	60,00	3,50	3,50	0,10	21,00	
		Δ.Κ. Βροντάδου					0,00	
		Περιοχή Ράκτης	40,00	4,00	4,00	0,10	16,00	
		Περιοχή Κουκούρικα	30,00	3,50	3,50	0,10	10,50	
							183,50	
1α	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες							
							183,50 * 90%	165,15
							για στρογγυλοποίηση	9,85
								175,00
								175,00
1β	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών							
							183,50 * 10%	18,35
							για στρογγυλοποίηση	3,65
								22,00
								22,00
2	Τσιμεντοστρώσεις με σκυρόδεμα C16/20	Τ.Κ. Σιδηρούντας						
		Νότιος περιφερειακός	40,00	4,00	4,00	0,15	24,00	

	Τ.Κ. Αναβάτου						
	Δρόμος προς Αγ. Ιωάννη	40,00	3,00	3,00	0,15	18,00	
	Τ.Κ. Αυγυνύμων						
	Περιφερειακός νοτιώς οικισμού	20,00	4,00	4,00	0,15	12,00	
	Δ.Κ. Καρδαμύλων						
	Από Πλακούσα προς Παλιόπυργο	70,00	4,00	4,00	0,15	42,00	
	Από Αρογεύτες προς Σαραπιό	50,00	3,00	3,00	0,15	22,50	
	Τ.Κ. Βικίου						
	Δρόμος προς δεξαμενή	40,00	4,00	4,00	0,15	24,00	
	Δρόμος προς παραλία	20,00	4,00	4,00	0,15	12,00	
	Τ.Κ. Σπαρτούντας						
	Περιοχή Κάμπος	20,00	3,50	3,50	0,15	10,50	
	Τ.Κ. Συκιάδας						
	Από Ι.Ν. Σωτήρα προς Ερεικωτό	40,00	3,50	3,50	0,15	21,00	
	Τ.Κ. Λαγκάδας						
	Προς Κυδιάντα	30,00	4,00	4,00	0,15	18,00	
	Αγ Ανάργυροι προς Αγ. Γεώργιο	60,00	3,50	3,50	0,15	31,50	
	Δ.Κ. Βροντάδου					0,00	
	Περιοχή Ράκτης	40,00	4,00	4,00	0,15	24,00	
	Περιοχή Κουκούρικα	30,00	3,50	3,50	0,15	15,75	
					για στρογγυλοποίηση	0,75	
						276,00	276,00

Χίος 6-2-2018
Ο Συντάξας

Νεαμονίτης Νικόλαος