

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:68

ΕΤΟΣ 2018

ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ, Δ.Ε.ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΙΩΝΙΑΣ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 70.000,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνουν εργασίες αγροτικής οδοποιίας για τις Δημοτικές Ενότητες Μαστιχοχωρίων και Ιωνίας της Νότιας Χίου. Συγκεκριμένα, εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης του υφιστάμενου αγροτικού δικτύου για τη διευκόλυνση προσβασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις-ιδιοκτησίες με διαμορφώσεις, εφαρμογή στρώσεων υλικού οδοστρωσίας και σκυροδετήσεις όπου απαιτείται. Επίσης θα γίνει και καθαρισμός τεχνικών (φρεάτια και οχετός) σε διάφορες Τοπικές Κοινότητες.

Στην **Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων** και αναλυτικά σε κάθε κοινότητα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Δ.Κ. Πυργίου στην περιοχή Πίντακα

- Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ δύο τμημάτων αγροτικής οδού.

Τ.Κ. Αρμολίων στις περιοχές Λιβαόμαζα και Βίγλες

- Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμημάτων αγροτικής οδού.

Τ.Κ. Καλαμωτής στις περιοχές Μονογιά και Περπατό

- Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμημάτων αγροτικής οδού.

Τ.Κ. Ολύμπων στις περιοχές Καλοσύρτη και Σταυρί

- Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμημάτων αγροτικής οδού.

Τ.Κ. Μεστών στην περιοχή Αποθήκα

- Σε τμήμα οδού θα γίνει διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,10μ Στην περιοχή Διδύμα
- Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής οδού.

Τ.Κ. Ελάτας στην περιοχή Καλογριά

- Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής οδού.

T.K. Βέσσας στην περιοχή Χριστός

- Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής οδού.

T.K. Λιθίου στην περιοχή Μπουγιαμάς

- Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής οδού.

T.K. Πατρικών στην περιοχή Χοριοπήγαδο

- Σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής οδού σε ήδη φθαρμένο τσιμεντοστρωμένο τμήμα οδού
Στην περιοχή Παχηλά
- Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής οδού.

Στην **Δ.Ε. Ιωνίας** και αναλυτικά σε κάθε κοινότητα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Δ.Κ. Καλλιμασιάς στις περιοχές Βότοπος και από Αγ. Παρασκευή προς Αγ. Νικόλαο.

- Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμημάτων αγροτικής οδού

Δ.Κ. Νενήτων στις περιοχές Χαλός –Μεροβίλια και Κουμαροπός

- Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμημάτων αγροτικής οδού.

T.K. Καταρράκτη στην περιοχή Αι Γιώργης

- Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής οδού.

T.K. Μυρμηγκίου στην περιοχή Βατομένη

- Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής οδού.

T.K. Μέσα Διδύμας στην περιοχή Σικελιά

- Σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής οδού σε ήδη φθαρμένο τσιμεντοστρωμένο τμήμα οδού
Στην περιοχή Κοντού
- Διαμόρφωση και σκυροδέτηση τμήματος αγροτικής οδού.

T.K. Έξω Διδύμας στην περιοχή Αγ.Σαράντες

- Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής οδού.

T.K. Παγίδας στη περιοχή Δαδιά

- Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμημάτων αγροτικής οδού.

T.K. Κοινής στην περιοχή Βουλγάρα

- Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής οδού.

Τ.Κ. Βουνό στην περιοχή από Νεκτά προς Μουγιαβλά

- Σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής οδού σε ήδη φθαρμένο τσιμεντοστρωμένο τμήμα οδού
Στις περιοχές Μουγιαβλά και Κατούη
- Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμημάτων αγροτικής οδού.

Τ.Κ. Φλάτσια στην περιοχή Νεκροταφείο

- Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής οδού.

Τ.Κ. Θολοποταμίου στις περιοχές Πίσω Μανιά και Δημιές προς Βελί

- Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμημάτων αγροτικής οδού.

Επιπλέον θα γίνουν καθαρισμοί οχετών ύψους η ανοίγματος μέχρι 3,00 μέτρα σε διάφορα σημεία των Τ.Κ. της Νότιας Χίου.

Οι ποσότητες των εργασιών που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του έργου φαίνονται και στην αναλυτική προμέτρηση και στον προϋπολογισμό σύμφωνα με τον οποίο η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 70.000 € με Φ.Π.Α. και θα διατεθεί από πόρους ΣΑΤΑ για το έτος 2018, ποσού 47.000,00€ και για το έτος 2019, ποσού 23.000,00€.

Η συντάξασα

Ασημίνα Λυκουρίνα

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε
Με Βαθμό Α

ΧΙΟΣ 18/04 /2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Με εντολή Δ/ντή Τ.Υ.Δ.Χίου
Ο Προϊστ/νος του Τμήματος
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
Έργων

Μιχαήλ Σταματουλάκης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε
Με Βαθμό Α

