



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ
Δημοκρατίας 2, 82100 Χίος

**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΑΛ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

α/α	Περιγραφή	μονάδα μέτρησης	ποσότητα	τιμή μονάδος (€)	μερική δαπάνη (€)
1	Χωματουργικές εργασίες - Αποξηλώσεις				
α	Βορειοδυτικό τμήμα	m3	9	10	90
β	Φρεάτια απορροής	m3	10	10	100
γ	Χώρος άντλησης	m3	1	10	10
δ	Όρυγμα στο ΝΑ τμήμα	m3	2	20	40
ε	Αποξήλωση κατασκευών στο ΝΔ τμήμα και απόρριψη σε κατάλληλο αποδέκτη, καθαρισμός και πλύση δαπέδου όλου του κτιρίου	τμχ	1	200	200
2	Οικοδομικές εργασίες				
α	Σκυροδέτηση ΒΔ τμήματος με πλέγμα και αρμούς διαστολής	m3	22	130	2860
β1	Σκυροδέτηση παράπλευρων τοιχωμάτων φρεατίου μήκους 26μ πάχους 15εκ	m3	2,55	170	433,5
β2	Σκυροδέτηση βάσης φρεατίου μήκους 26μ πάχους 20εκ φρεατίου	m3	3,12	170	530,4
γ	Σκυροδέτηση φρεατίου αντλίας	m3	0,75	170	127,5
δ	Επισκευή υφιστάμενου διαμήκου χαντακιού και μικροεπισκευές σε διάφορα σημεία εντός του κτιρίου	m3	2,5	100	250
ε	Αποξήλωση φθαρμένων γυψοσανίδων και τοποθέτηση νέων	m2	30	20	600
στ	Επισκευαστικές εργασίες στα πλευρικά μπλοκ και στα υποστυλώματα	m2	50	12	600
ζ	Προεργασία και περιμετρική βαφή κτιρίου	m2	671	8	5368
η	Έλεγχος και επισκευή στέγης	τμχ	1	600	600
3	Μεταλλουργικές εργασίες				
α	Επισκευή και βαφή θύρας και κλειδαριά	τμχ	2	400	800
β	Μεταλλική σχάρα ακαθάρτων με κάλυμμα	m2	7,8	180	1404
γ	Μεταλλική σχάρα ακαθάρτων καπάκι φρεατιου με κάλυμμα	m2	0,49	180	88,2
δ	Σχάρα στο όρυγμα στο ΝΑ τμήμα	τμχ	1	250	250
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ					14351,60
ΦΠΑ 17%					2439,77
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					16791,37

ο συντάξας

Ζηλανάκης Γεώργιος
Πολιτικός μηχανικός

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντής Τ.Υ. Δ.Χίου

Παπαλάνης Ελευθέριος
Πολιτικός μηχανικός με βαθμό Α'