

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>									
1	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.40	ΟΙΚ 2177	1	tonx1 0m	40,00	5,60	224,00	
2	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	2	m2	80,00	4,50	360,00	
3	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.54	ΟΙΚ 7754	3	m2	61,00	6,70	408,70	
4	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	4	m2	200,00	9,00	1.800,00	
5	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	5	m2	52,00	6,70	348,40	
6	Επίσκευή ξύλινων θυρών	ΝΑΟΙΚ 54.46.01.N	ΟΙΚ 5446.1	6	TEM	11,00	90,00	990,00	
7	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης	ΝΑΟΙΚ 7326.01N	ΟΙΚ 7396	7	m2	80,00	33,50	2.680,00	
8	Τοπικές επισκευές επιχρισμάτων	ΟΙΚ 71.31NN		8	m2	47,00	10,00	470,00	
<b>Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>								<b>7.281,10</b>	<b>7.281,10</b>
<b>2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>									
1	Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος με ηλεκτρονική διάταξη επιτήρησης ροής ύδατος	ΗΛΜ 8223.N	ΗΛΜ 21	9	TEM	1,00	656,68	656,68	
2	Κρουσός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, επιχρωμωμένος επί νιπτήρα	ΑΤΗΕ 8138.4.N	ΗΛΜ 11	10	TEM	6,00	79,03	474,18	
3	Δοχείο πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου πλαστικό πλάτης	ΗΛΜ 15.N	ΗΛΜ 15	11	TEM	6,00	53,34	320,04	
4	Πλαστικό κάλυμμα λεκάνης αποχωρητηρίου	ΗΛΜ 15.N.1	ΗΛΜ 15	12	TEM	6,00	27,05	162,30	
<b>Σύνολο : 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>								<b>1.613,20</b>	<b>1.613,20</b>
<b>Σε μεταφορά</b>									<b>8.894,30</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Άθροισμα</b>									<b>8.894,30</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	1.600,97
<b>Άθροισμα</b>									<b>10.495,27</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	1.574,29
<b>Άθροισμα</b>									<b>12.069,56</b>
ΦΠΑ								17,00%	2.051,83
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>14.121,39</b>

**ΟΙΝΟΠΙΩΝΟΣ 1 13-02-2020**  
Οι μελετητές

ΦΥΤΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ  
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α

ΠΟΔΑΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α

**ΟΙΝΟΠΙΩΝΟΣ 1 13-02-2020**  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Οι ελεγκτές

ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**  
Ο Διευθυντής