



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση ζημιάς στο εξωτερικό
κρηπίδωμα λιμένα Ψαρών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 124.000,00 €(συμπ. ΦΠΑ 24%)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΗΜ/ΣΗ: Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ					
1	Αποκοπή άρση και απόρριψη κυβολίθων εκ σκυροδέματος του υφιστάμενου συστήματος προστασίας ποδός	1	ΝΑΛΙΜ Ν/5.08	κ.α.	1,00
2	Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Β	2	ΝΑΛΙΜ 2.02	m3	300,00
2. ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ - ΓΕΩΦΑΣΜΑΤΑ - ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΑ					
1	Λιθορριπές έδρασεως τσιμεντοστρωμάτων ατομικού βάρους λίθων 0,5 έως 50 kg	3	ΝΑΛΙΜ 4.04	m3	320,00
2	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους ατομικού βάρους 2000 - 3000 kg	4	ΝΑΛΙΜ Ν/4.08.02	m3	300,00
3	Πρόσθετη αποζημίωση αδρανών υλικών λόγω ειδικών συνθηκών	5	ΝΑΛΙΜ Ν/4	m3	620,00
4	Γεώπλεγμα αντοχής Tult 40 kN/m	6	ΝΑΟΔΟ Β12.1	m2	260,00
5	Προμήθεια και διάστρωση μη υφαντού γεωυφάσματος βάρους 500 gr/m2	7	ΝΑΛΙΜ 4.11.04	m2	650,00
3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΥΦΑΛΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ					
1	Στρώματα κυβολίθων προστασίας ποδός από σκυροδέμα C30/37	8	ΝΑΛΙΜ Ν/5.02	τμχ.	20,00
2	Κατασκευές από ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυροδέμα κατηγορίας C20/25 χωρίς χρήση σιδηροτύπων	9	ΝΑΛΙΜ 6.03.01	m3	145,00
3	Πρόσθετη αποζημίωση σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών για κάθε κατηγορία σκυροδέματος	10	ΝΑΛΙΜ Ν/6	m3	145,00
4	Υφαλες κατασκευές με σακκολίθους σκυροδέματος	11	ΝΑΛΙΜ Ν/6.02	κ.α.	1,00

ΧΙΟΣ, 21/10/2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. Δ. ΧΙΟΥ

Καββάδας Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με βαθμό Δ'

Παπαλάνης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με βαθμό Α'