



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση ζημιάς στο εξωτερικό κρηπίδωμα λιμένα Ψαρών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 124.000,00 €(συμπ. ΦΠΑ 24%)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΗΜ/ΣΗ: Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ									
1	Αποκοπή άρση και απόρριψη κυβολίθων εκ σκυροδέματος του υφιστάμενου συστήματος προστασίας ποδός	ΝΑΛΙΜ Ν/5.08	ΛΙΜ 3110	1	κ.α.	1,00	3000,00	3000,00	
2	Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Β	ΝΑΛΙΜ 2.02	ΛΙΜ 1210	2	m3	300,00	3,35	1.005,00	
Σύνολο : 1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ								4.005,00	4.005,00
2. ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ - ΓΕΩΦΑΣΜΑΤΑ - ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΑ									
1	Λιθορριπές εδράσεις τσιμεντοστρωμάτων ατομικού βάρους λίθων 0,5 έως 50 kg	ΝΑΛΙΜ 4.04	ΛΙΜ 2210	3	m3	320,00	17,60	5.632,00	
2	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους ατομικού βάρους 2000 - 3000 kg	ΝΑΛΙΜ Ν/4.08.02	ΛΙΜ 2320	4	m3	300,00	20,60	6.180,00	
3	Πρόσθετη αποζημίωση αδρανών υλικών λόγω ειδικών συνθηκών	ΝΑΛΙΜ Ν/4		5	m3	620,00	4,00	2.480,00	
4	Γεώπλεγμα αντοχής Tult 40 kN/m	ΝΑΟΔΟ Β12.1	ΟΙΚ 7914	6	m2	260,00	6,70	1.742,00	
5	Προμήθεια και διάστρωση μη υφαντού γεωφάσματος βάρους 500 gr/m2	ΝΑΛΙΜ 4.11.04	ΥΔΡ 6361	7	m2	650,00	8,50	5.525,00	
Σύνολο : 2. ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ - ΓΕΩΦΑΣΜΑΤΑ - ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΑ								21.559,00	21.559,00
3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΥΦΑΛΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ									
1	Στρώματα κυβολίθων προστασίας ποδός από σκυρόδεμα C30/37	ΝΑΛΙΜ Ν/5.02	ΛΙΜ 3110	8	ΤΜΧ.	20,00	1.450,00	29.000,00	

2	Κατασκευές από ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 χωρίς χρήση σιδηροτύπων	ΝΑΛΙΜ 6.03.01	ΛΙΜ 4110	9	m3	145,00	100,00	14.500,00	
3	Πρόσθετη αποζημίωση σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών για κάθε κατηγορία σκυροδέματος	ΝΑΛΙΜ Ν/6		10	m3	145,00	22,00	3.190,00	
4	Υφαλες κατασκευές με σακκολίθους σκυροδέματος	ΝΑΛΙΜ Ν/6.02	ΛΙΜ 4130	11	κ.α.	1,00	1.300,00	1.300,00	
Σύνολο : 3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΥΦΑΛΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ								47.990,00	47.990,00
Αξία Εργασιών									73.554,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	13.239,72
Άθροισμα									86.793,72
Απρόβλεπτα								15,00%	13.019,06
Άθροισμα									99.812,78
Αναθεώρηση									187,22
Άθροισμα									100.000,00
ΦΠΑ								24,00%	24.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									124.000,00

ΧΙΟΣ, 21/10/2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. Δ. ΧΙΟΥ

Καββάδας Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με βαθμό Δ'

Παπαλάνης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με βαθμό Α'