

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ					
Α/Α	Είδος εργασιών	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		Ποσότης	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ					
1	ΝΑΟΙΚ Α/10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	ΟΓΚΟΣ ή ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	ton
	Από άρθρο 4 (22.10.01)	1,00		2,30 ton/μ3	2,3
	Από άρθρο 5 (22.10.02)	1,00		2,30 ton/μ3	2,3
	Από άρθρο 6 (22.15.01)	1,00		2,50 ton/μ3	2,3
	Από άρθρο 7 (22.15.02)	1,00		2,50 ton/μ3	2,3
	Από άρθρο 8 (22.20.02)	3,00		0,04 ton/μ2	0,12
	Από άρθρο 9 (22.22.01)	395,00		0,03 ton/μ2	11,85
	Από άρθρο 10 (22.23)	480,00	0,03 μ πάχος	1,90 ton/μ2	27,36
	Από άρθρο 11 (22.45)	28,00		0,03 ton/μ2	0,84
	Από άρθρο 12 (22.51)	35,00		0,60 ton/μ3	21,00
	Από άρθρο 13 (22.56)	80,00		0,001 ton/Kg	0,08
	Από άρθρο 14 (22.60)	402,00		0,005 ton/μ2	2,01
	Από άρθρο 16 (22.65.02)	20,00		0,001 ton/Kg	0,02
					72,48
				για στρογγυλοποίηση	7,52
	ΣΥΝΟΛΟ			Τίθεται	80,00
2	ΝΑΟΙΚ Α/10.03 Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΒΑΡΟΣ		ΑΠΟΣΤΑΣΗ	ton x 10m
	Από άρθρο 1 (22.45)	0,84		20,00	16,80
					16,80
				για στρογγυλοποίηση	3,20
	ΣΥΝΟΛΟ			Τίθεται	20,00
3	ΝΑΟΙΚ Α/10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	TON		ΑΠΟΣΤΑΣΗ	ton Km
	Από άρθρο 1 (22.20.02)	0,12		12,00	1,44
	Από άρθρο 1 (22.22.01)	11,85		12,00	142,20
	Από άρθρο 1 (22.23)	27,36		12,00	328,32
	Από άρθρο 1 (22.45)	0,84		12,00	10,08
	Από άρθρο 1 (22.51)	21,00		12,00	252,00
	Από άρθρο 1 (22.56)	0,08		12,00	0,96
	Από άρθρο 1 (22.60)	2,01		12,00	24,12
	Από άρθρο 1 (22.65.02)	0,02		12,00	0,24
					759,36
				για στρογγυλοποίηση	0,64
	ΣΥΝΟΛΟ			Τίθεται	760,00

4	ΝΑΟΙΚ Α/22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού*	ΟΓΚΟΣ		μ3
	Επισκευή στηθαίων στα δώματα	1,00	1,00	
			1,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	1,00	1,00
5	ΝΑΟΙΚ Α/22.10.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης*	ΟΓΚΟΣ		μ3
	Επισκευή στηθαίων στα δώματα	1,00	1,00	
			1,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	1,00	1,00
6	ΝΑΟΙΚ Α/22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού*	ΟΓΚΟΣ		μ3
	Επισκευή στηθαίων στα δώματα	1,00	1,00	
			1,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	1,00	1,00
7	ΝΑΟΙΚ Α/22.15.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΟΓΚΟΣ		
	Επισκευή στηθαίων στα δώματα	1,00	1,00	
			1,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	1,00	1,00
8	ΝΑΟΙΚ Α/22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Γυμνάσιο Βροντάδου			
	Δώμα 3-4 αρμός καπάκι του ενός στηθαίου με επικάλυψη μαμάρου	2,10	2,10	
			2,10	
		για στρογγυλοποίηση	0,90	
	ΣΥΝΟΛΟ		3,00	3,00

9	ΝΑΟΙΚ Α/ 22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων			μ2
	Γυμνάσιο Κάμπου			
	Στέγη 2 δίριχτη	137,78	137,78	
	Στέγη 3 κλιμακοστάσιο δίριχτη	49,20	49,20	
	Στέγη 4 δίριχτη	145,44	145,44	
	Στέγη 5 δίριχτη το ένα ρίχτι μόνο	62,00	62,00	
			394,42	
		για στρογγυλοποίηση	0,58	
	ΣΥΝΟΛΟ		395,00	395,00
10	ΝΑΟΙΚ Α/22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων	Από σχέδιο		μ2
	Ειδικό Γυμνάσιο Κάμπου	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		
	Ανατολική όψη	110,25	110,25	
	Αφαιρείται το κούφωμα	-4,50	-4,50	
	Προεξοχή δάπεδο (από κάτω)	5,33	5,33	
	Πλαϊνή όψη βορινή προεξοχής	5,40	5,40	
	Πλαϊνή όψη νοτινή προεξοχής	5,40	5,40	
	Αφαιρείται το κούφωμα	-2,25	-2,25	
	Σκάλα κεκλιμένη δάπεδο (από κάτω)	11,48	11,48	
	Σκάλα κεκλιμένη στηθαίο	11,05	11,05	
	Γυμνάσιο Κάμπου			
	Στηθαία στις στέγες 0,60 μ ύψος			
	Στέγη 2 (καθαίρεση 20%)	3,98	3,98	
	Στέγη 3 (καθαίρεση 20%)	2,95	2,95	
	Στέγη 4 (καθαίρεση 20%)	3,46	3,46	
	Στέγη 5 (καθαίρεση 20%)	10,53	10,53	
	Στηθαίο στο δώμα	25,00	25,00	
	ΕΠΑΛ Βροντάδου			
	Στηθαία και καπάκι στηθαίου στα δώματα			
	Δώμα 1	90,00	90,00	
	Δώμα 2	67,50	67,50	
	Γυμνάσιο Λύκειο Καλλιμασιάς			
	Δώμα προσθήκης στηθαίο (επισκευή 20%)	10,92	10,92	
	Γυμνάσιο Βροντάδου			
	Δώμα 1 στηθαίο (επισκευή 40%)	16,00	16,00	
	Δώμα 2 στηθαίο (επισκευή 40%)	40,00	40,00	
	Δώμα 3 στηθαίο (επισκευή 40%)	12,00	12,00	
	Δώμα 4 στηθαίο (επισκευή 40%)	27,20	27,20	
	Γυμνάσιο Βολισσού			

	Βορινή όψη λαμπάδες των κουφωμάτων	10,80	10,80	
	Νοτινή όψη λαμπάδες των κουφωμάτων	6,30	6,30	
	Γυμνάσιο Μουσικό			
	Περιμετρικά κουφωμάτων που θα επισκευαστούν	10,00	10,00	
			478,80	
		για στρογγυλοποίηση	1,20	
	ΣΥΝΟΛΟ		480,00	480,00
11	ΝΑΟΙΚ Α/22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων			μ2
	Γυμνάσιο Βολισσού	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		
	Βορινή όψη (όψη κύριας εισόδου) 5 παράθυρα στον όροφο	15,51	15,51	
	Νοτινή όψη 3 παράθυρα στον όροφο	7,25	7,25	
	Ανατολική όψη 4 εξώφυλλα στο υπόγειο	4,80	4,80	
			27,56	
		για στρογγυλοποίηση	0,45	
	ΣΥΝΟΛΟ		28,00	28,00
12	ΝΑΟΙΚ Α/22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης			μ3
	Γυμνάσιο Κάμπου	ΟΓΚΟΣ		
	Στέγη 2 δίριχτη	10,86	10,86	
	Στέγη 3 κλιμακοστάσιο δίριχτη	4,39	4,39	
	Στέγη 4 δίριχτη	13,13	13,13	
	Στέγη 5 δίριχτη το ένα ρίχτι μόνο	5,81	5,81	
			34,19	
		για στρογγυλοποίηση	0,81	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	35,00	35,00
13	ΝΑΟΙΚ/22.56 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΒΑΡΟΣ		Kgr
	ΕΠΑΛ Βροντάδου			
	Αποξήλωση δορυφορικού πιάτου στο δώμα 2	50,00	50,00	
	Αποξήλωση κεραίας	30,00	30,00	
			80,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	80,00	80,00
14	ΝΑΟΙΚ Α/22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Γυμνάσιο Κάμπου			
	Αποξήλωση υφιστάμενου ασφαλτόπανου ή μεμβράνης			

	Στέγη 2 δίριχτη	137,78	137,78	
	Στέγη 3 κλιμακοστάσιο δίριχτη	49,20	49,20	
	Στέγη 4 δίριχτη	145,44	145,44	
	Στέγη 5 δίριχτη το ένα ρίχτι μόνο	62,00	62,00	
	ΕΠΑΛ Βροντάδου			
	Δώμα 1 Υφιστάμενη Πλαστική μεμβράνη	6,75	6,75	
			401,17	
		για στρογγυλοποίηση	0,83	
	ΣΥΝΟΛΟ		402,00	402,00
15	ΝΑΟΙΚ Α/22.65.01Ν: Αποξήλωση υδρορροής			μμ
	Δώμα επισκευή	1	1,00	
			1,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		1,00	1,00
16	ΝΑΟΙΚ Α/22.65.02Ν Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών	ΚΙΛΑ		Kgr
	ΕΠΑΛ Βροντάδου			
	Κεραία	20,00	20,00	
			20,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		20,00	20,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
17	ΝΑΟΙΚ Α/23.03 Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά			μ2
	Ειδικό Γυμνάσιο Κάμπου	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		
	Όψη ανατολική	110,25	110,25	
	Όψη βορινή προεξοχής	15,75	15,75	
	Όψη νοτινή προεξοχής	15,75	15,75	
			141,75	
		για στρογγυλοποίηση	0,25	
	ΣΥΝΟΛΟ		142,00	142,00
18	ΝΑΟΙΚ Α/31.02.02 Για γαρμπλόδεμα των 250 kg τοιμέντου ανά m3			μ3
	ΕΠΑΛ Βροντάδου	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΠΑΧΟΣ	
	Δώμα 1 για κατασκευή ρύσεων	231,00	0,15	34,65
				34,65
		για στρογγυλοποίηση	0,35	
	ΣΥΝΟΛΟ		35,00	35,00
19	ΝΑΟΙΚ Α/38.46Ν: Κοπή Αναμονών Σιδηρού Οπλισμού			τεμ
	Γυμνάσιο Κάμπου	ΤΕΜΑΧΙΑ		
	Δώμα	10,00	10,00	

	ΕΠΑΛ Βροντάδου			
	Δώμα 1	10,00	10,00	
			20,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		20,00	20,00
20	ΝΑΟΙΚ Α\ΔΧ2: Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών			μ3
	ΕΠΑΛ Βροντάδου	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΠΑΧΟΣ	
	Δώμα 1 για κατασκευή ρύσεων	231,00	0,15	34,65
			34,65	
		για στρογγυλοποίηση	0,35	
			35,00	35,00
21	ΝΑΟΙΚ Α/52.76.02 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας. Ζευκτά από ξυλεία πριστή.			μ3
	Γυμνάσιο Κάμπου	ΟΓΚΟΣ		
	Στέγη 2 δίριχτη	8,32	8,32	
	Στέγη 3 κλιμακοστάσιο δίριχτη	2,99	2,99	
	Στέγη 4 δίριχτη	13,13	13,13	
	Στέγη 5 δίριχτη το ένα ρίχτι μόνο	4,05	4,05	
			28,49	
		για στρογγυλοποίηση	0,51	
	ΣΥΝΟΛΟ		Τίθεται	29,00
22	ΝΑΟΙΚ Α/52.79.02. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πριστή			μ3
	Γυμνάσιο Κάμπου	ΟΓΚΟΣ		
	Στέγη 2 δίριχτη	1,16	1,16	
	Στέγη 3 κλιμακοστάσιο δίριχτη	0,41	0,41	
	Στέγη 4 δίριχτη	1,21	1,21	
	Στέγη 5 δίριχτη το ένα ρίχτι μόνο	0,52	0,52	
			3,31	
		για στρογγυλοποίηση	0,69	
	ΣΥΝΟΛΟ		Τίθεται	4,00
23	ΝΑΟΙΚ Α/52.80.01 Σανιδώμα στέγης με σκουρέττα	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Γυμνάσιο Κάμπου			
	Στέγη 2 δίριχτη	137,78	137,78	
	Στέγη 3 κλιμακοστάσιο δίριχτη	49,20	49,20	
	Στέγη 4 δίριχτη	145,44	145,44	
	Στέγη 5 δίριχτη το ένα ρίχτι μόνο	62,00	62,00	
			394,42	
		για στρογγυλοποίηση	0,58	
	ΣΥΝΟΛΟ		Τίθεται	395,00
24	ΝΑΟΙΚ Ν/54.25.1 Επισκευή Ξύλινων Κουφωμάτων			τεμ

	Γυμνάσιο Μουσικό	ΤΕΜΑΧΙΟ		
	Αίθουσα εκδηλώσεων παράθυρο	1,00	1,00	
			1,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	1,00	1,00
25	ΝΑΟΙΚ Α/54.26.02Ν: Εύλινα παράθυρα από ξυλεία Μεράντι, άριστης ποιότητας			μ2
	Γυμνάσιο Βολισσού	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		
	Βορινή όψη όροφος (5 παράθυρα)	15,51	15,51	
	Νοτινή όψη όροφος (3 παράθυρα)	7,25	7,25	
	Γυμνάσιο Μουσικό			
	Δώμα βγαίνοντας δεξιά (2 παράθυρα)	1,44	1,44	
			24,20	
		για στρογγυλοποίηση	0,81	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	25,00	25,00
26	ΝΑΟΙΚ Α/54.26.04Ν: Εύλινα εξώφυλλα από ξυλεία Μεράντι άριστης ποιότητας	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Γυμνάσιο Βολισσού			
	Ανατολική όψη υπόγειο (4 εξώφυλλα)	4,80	4,80	
	Γυμνάσιο Μουσικό			
	Αίθουσα εκδηλώσεων βορινή όψη ισόγειο (5 εξώφυλλα)	10,50	10,50	
	Αίθουσα εκδηλώσεων δυτική όψη ισόγειο (4 εξώφυλλα)	8,40	8,40	
			23,70	
		για στρογγυλοποίηση	0,30	
	ΣΥΝΟΛΟ		24,00	24,00
27	ΝΑΟΙΚ Α/65.25Ν: Κινητές σίτες αερισμού	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Γυμνάσιο Βολισσού			
	Ανατολική όψη υπόγειο (4 σίτες)	4,80	4,80	
			4,80	
		για στρογγυλοποίηση	0,20	
	ΣΥΝΟΛΟ		5,00	5,00
28	ΝΑΟΙΚ Α/71.21 Επιχρίσματα τριπά - τριβιδιστά με τοιμεντοκονίαμα	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Ειδικό Γυμνάσιο Κάμπου			
	Ανατολική όψη	110,25	110,25	
	Αφαιρείται το κούφωμα	-4,50	-4,50	
	Προεξοχή δάπεδο (από κάτω)	5,33	5,33	
	Πλαϊνή όψη βορινή προεξοχής	5,40	5,40	
	Πλαϊνή όψη νοτινή προεξοχής	5,40	5,40	

	Αφαιρείται το κούφωμα	-2,25	-2,25	
	Σκάλα κεκλιμένη δάπεδο (από κάτω)	11,48	11,48	
	Σκάλα κεκλιμένη στηθαίο	11,05	11,05	
	Γυμνάσιο Κάμπου	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		
	Στηθαία στις στέγες 0,60 μ ύψος			
	Στέγη 2 (καθαίρεση 20%)	3,98	3,98	
	Στέγη 3 (καθαίρεση 20%)	2,95	2,95	
	Στέγη 4 (καθαίρεση 20%)	3,46	3,46	
	Στέγη 5 (καθαίρεση 20%)	10,53	10,53	
	Στηθαίο στο δώμα	25,00	25,00	
	ΕΠΑΛ Βροντάδου	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		
	Στηθαία και καπάκι στηθαίου στα δώματα			
	Δώμα 1	90,00	90,00	
	Δώμα 2	67,50	67,50	
	Γυμνάσιο Λύκειο Καλλιμασιάς			
	Δώμα προσθήκης στηθαίο (επισκευή 20%)	10,92	10,92	
	Γυμνάσιο Βροντάδου			
	Δώμα 1 στηθαίο (επισκευή 40%)	16,00	16,00	
	Δώμα 2 στηθαίο (επισκευή 40%)	40,00	40,00	
	Δώμα 3 στηθαίο (επισκευή 40%)	12,00	12,00	
	Δώμα 4 στηθαίο (επισκευή 40%)	27,20	27,20	
	Γυμνάσιο Βολισσού			
	Βορινή όψη λαμπάδες των κουφωμάτων	10,80	10,80	
	Νοτινή όψη λαμπάδες των κουφωμάτων	6,30	6,30	
	Γυμνάσιο Μουσικό			
	Επισκευή επιχρισμάτων γύρω από κουφώματα	10,00	10,00	
			478,80	
			για στρογγυλοποίηση	1,20
	ΣΥΝΟΛΟ		Τίθεται	480,00
				480,00
29	ΝΑΟΙΚ Α/72.04 Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ			μ2
	Γυμνάσιο Κάμπου	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		
	Τοποθέτηση καβαλάρηδων στις στέγες			
	Στέγη 2 διρριχτη	2,49	2,49	
	Στέγη 3 κλιμακοστάσιο διρριχτη	1,2	1,20	
	Στέγη 4 διρριχτη	3,03	3,03	
	Στέγη 5 διρριχτη το ένα ρίχτι μόνο	2,33	2,33	
			9,05	

		για στρογγυλοποίηση	0,96	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	10,00	10,00
30	ΝΑΟΙΚ Α/72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου			μ2
	Γυμνάσιο Κάμπου	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		
	Στέγη 2 δίρριχτη	137,78	137,78	
	Στέγη 3 κλιμακοστάσιο δίρριχτη	49,20	49,20	
	Στέγη 4 δίρριχτη	145,44	145,44	
	Στέγη 5 δίρριχτη το ένα ρίχτι μόνο	62,00	62,00	
			394,42	
		για στρογγυλοποίηση	0,58	
	ΣΥΝΟΛΟ		395,00	395,00
31	ΝΑΟΙΚ Ν\72.44.01: Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm			μμ
	Γυμνάσιο Βροντάδου	ΜΗΚΟΣ		
	Δώμα 3-4 αρμός μεταξύ των δύο κτιρίων	7,00	7,00	
			7,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		7,00	7,00
32	ΝΑΟΙΚ Α/73.37.02: Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τοιμεντοκονίαμα ή με τοιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις.Επιστρώσεις τοιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Κατασκευή ρύσεων όπου απαιτείται			
	Γυμνάσιο Κάμπου			
	Δώμα δάπεδο (50% της επιφάνειας)	85,00	85,00	
	ΕΠΑΛ Βροντάδου			
	Δώμα 2	156,00	156,00	
	Γυμνάσιο Λύκειο Καλλιμασιás			
	Δώμα προσθήκης δάπεδο (30% της επιφάνειας)	67,00	67,00	
			308,00	
		για στρογγυλοποίηση	2,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		310,00	310,00
33	ΝΑΟΙΚ Α/77.71.02: Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού			μ2
	Γυμνάσιο Μουσικό	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		

	1ος όροφος studio 2 και 3 (2 παράθυρα με εξώφυλλα) επί 3,70 συντελεστή	15,02	15,02	
	Αίθουσα εκδηλώσεων βορινή όψη (5 υαλοστάσια) επί 1,80 συντελεστή	18,90	18,90	
	Αίθουσα εκδηλώσεων δυτική όψη (4 υαλοστάσια) επί 1,80 συντελεστή	15,12	15,12	
	Αίθουσα εκδηλώσεων νοτινή όψη (1 δίφυλλη πόρτα) επί 3,00 συντελεστή	14,10	14,10	
			63,14	
		για στρογγυλοποίηση	1,86	
	ΣΥΝΟΛΟ		65,00	65,00
34	ΝΑΟΙΚ Α/77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στουρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στουρενιο-ακρυλικής βάσεως.			μ2
	Γυμνάσιο Βολισσού	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		
	Βορινή όψη λαμπάδες των κουφωμάτων	10,80	10,80	
	Νοτινή όψη λαμπάδες των κουφωμάτων	6,30	6,30	
	Γυμνάσιο Μουσικό			
	Περιμετρικά κουφωμάτων	10,00	10,00	
			27,10	
		για στρογγυλοποίηση	0,90	
	ΣΥΝΟΛΟ		28,00	28,00
35	ΝΑΟΙΚ Α79.03ΝΤ2 Επάλειψη με στεγανωτικό επαλειφόμενη αλειφατικής πολυουρίας			μ2
	Γυμνάσιο Κάμπο	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		
	Στηθαία μεταξύ των στεγών ύψος 0,60 μ και πλάτος 0,15 μ			
	Στέγη 2 δίριχτη	44,82	44,82	
	Στέγη 3 κλιμακοστάσιο δίριχτη	18,45	18,45	
	Στέγη 4 δίριχτη	21,60	21,60	
	Στέγη 5 δίριχτη το ένα ρίχτι μόνο	20,06	20,06	
	Δώμα δάπεδο και καπάκι στηθαίου	170,00	170,00	
	Δώμα στηθαίο	32,50	32,50	
	ΕΠΑΛ Βροντάδου			
	Δώμα 1 δάπεδο	231,00	231,00	
	Δώμα 2 δάπεδο	156,00	156,00	
	Δώμα 1 στηθαίο και καπάκι	90,00	90,00	
	Δώμα 2 στηθαίο και καπάκι	67,50	67,50	
	Γυμνάσιο Λύκειο Καλλιμασιάς			
	Δώμα προσθήκης δάπεδο	219,00	219,00	

	Δώμα προσθήκης στηθαίο και καπάκι	54,60	54,60	
	Γυμνάσιο Βροντάδου			
	Δώμα 1 δάπεδο και καπάκι	76,00	76,00	
	Δώμα 2 δάπεδο και καπάκι	485,00	485,00	
	Δώμα 3 δάπεδο και καπάκι	55,00	55,00	
	Δώμα 4 δάπεδο και καπάκι	194,00	194,00	
	Δώμα 1 στηθαίο	28,00	28,00	
	Δώμα 2 στηθαίο	70,00	70,00	
	Δώμα 3 στηθαίο	21,00	21,00	
	Δώμα 4 στηθαίο	47,60	47,60	
			2102,13	
		για στρογγυλοποίηση	0,87	
	ΣΥΝΟΛΟ		2103,00	2103,00
36	ΝΑΟΙΚ Ν/79.08: Επάλειψη επιφανειών με κόλλα-επίχρισμα με εγκιβωτισμό υαλοπλέγματος 5x5mm, 160gr/τμ.	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Κατασκευή μπαλωμάτων λακουβών στα δώματα			
	Γυμνάσιο Βροντάδου			
	Επισκευή δώματος	10,00	10,00	
			10,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		10,00	10,00
37	ΝΑΟΙΚ Α/79.10 Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Γυμνάσιο Κάμπου			
	Στέγη 2 δίριχτη	137,78	137,78	
	Στέγη 3 κλιμακοστάσιο δίριχτη	49,20	49,20	
	Στέγη 4 δίριχτη	145,44	145,44	
	Στέγη 5 δίριχτη το ένα ρίχτι μόνο	62,00	62,00	
			394,42	
		για στρογγυλοποίηση	0,58	
	ΣΥΝΟΛΟ		395,00	395,00
38	ΝΑΟΙΚ Α/79.12.02 Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες.Μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Αυτοκόλλητη ταινία σφράγισης αρμών μεταξύ των διαφορετικών υλικών			
	Γυμνάσιο Κάμπου			
	Στέγη 2 δίριχτη	4,8	4,80	
	Στέγη 3 κλιμακοστάσιο δίριχτη	9,96	9,96	
	Στέγη 4 δίριχτη	8,64	8,64	
	Στέγη 5 δίριχτη το ένα ρίχτι μόνο	4,80	4,80	

	Γυμνάσιο Βροντάδου			
	Δώμα 1 - 2	5,00	5,00	
			33,20	
			για στρογγυλοποίηση	1,80
	ΣΥΝΟΛΟ		35,00	35,00
39	ΝΑΟΙΚ Α/79.37.02Ν: Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής ή οριζόντων , κατακόρυφων ή πλάγιων διάκενων δομικών υλικών με πολυουρεθανική μαστίχα δύο συστατικών.	ΜΗΚΟΣ		μμ
	Γυμνάσιο Βροντάδου			
	Δώμα αρμός διαστολής επισκευή	2,00	2,00	
			2,00	
			για στρογγυλοποίηση	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ		2,00	2,00
40	ΝΑΟΙΚ Ν/79.38 Στεγανοποίηση Παραθύρων και Θυρών	Τεμάχια		τεμ
	Ειδικό Γυμνάσιο Κάμπου			
	Κούφωμα στην προεξοχή	2,00	2,00	
			2,00	
			για στρογγυλοποίηση	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ		3,00	3,00
41	ΝΑΟΙΚ 8551NT/ Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των κλιματιστικών μηχανημάτων			τεμ
	ΕΠΑΛ Βροντάδου			
	Δώμα 1 κλιματιστικά	2,00	2,00	
	Δώμα 2 κλιματιστικά	1,00	1,00	
			3,00	
			για στρογγυλοποίηση	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ		3,00	3,00
42	ΝΑΥΔΡ 10.18. Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Γυμνάσιο Κάμπου			
	Δώμα δάπεδο	170,00	170,00	
	ΕΠΑΛ Βροντάδου			
	Δώμα 1	231,00	231,00	
	Δώμα 2	156,00	156,00	
			557,00	
			για στρογγυλοποίηση	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ		557,00	557,00

43	ΝΑΥΔΡ 10.19. Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης			μ2
	Γυμνάσιο Κάμπου			
	Στηθαία στεγών επισκευή (μπαλώματα)	15,00	15,00	
	ΕΠΑΛ Βροντάδου			
	Δώμα 1 στηθαίο (επισκευή 20%)	18,00	18,00	
	Δώμα 2 στηθαίο (επισκευή 20%)	13,5	13,50	
	Γυμνάσιο Λύκειο Καλλιμασιás			
	Δώμα προσθήκης επισκευή	10,00	10,00	
	Γυμνάσιο Βροντάδου			
	Δώμα 2 στηθαίο επισκευή	4,00	4,00	
			60,50	
		για στρογγυλοποίηση	0,50	
	ΣΥΝΟΛΟ		61,00	61,00

ΧΙΟΣ 19/10/2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΑΜΟΥΝΗ ΠΟΛΥΑΝΝΑ