

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ						
Α/Α	Είδος εργασιών	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		Ποσότης	ΣΥΝΟΛΟ	
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ						
1	ΝΑΟΙΚ Α/10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	ΟΓΚΟΣ ή ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	ton	
	Από άρθρο 5 (22.04)	2,00		1,80 ton/μ3	3,6	
	Από άρθρο 6 (22.10.01)	1,00		2,30 ton/μ3	2,3	
	Από άρθρο 7 (22.10.02)	1,00		2,30 ton/μ3	2,3	
	Από άρθρο 8 (22.15.01)	1,00		2,50 ton/μ3	2,3	
	Από άρθρο 9 (22.15.02)	1,00		2,50 ton/μ3	2,3	
	Από άρθρο 10 (22.20.01)	6,00		0,04 ton/μ2	0,24	
	Από άρθρο 11 (22.23)	195,00	0,03 μ πάχος	1,90 ton/μ2	11,12	
	Από άρθρο 12 (22.45)	27,00		0,03 ton/μ2	0,81	
	Από άρθρο 13 (22.56)	20,00		0,001 ton/Kgr	0,02	
	Από άρθρο 14 (22.65.01)	2,00		0,005 ton/μμ	0,01	
	Από άρθρο 15 (22.65.02)	20,00		0,001 ton/Kgr	0,02	
					25,02	
				για στρογγυλοποίηση	4,99	
	ΣΥΝΟΛΟ			Τίθεται	30,00	30,00
2	ΝΑΟΙΚ Α/10.03 Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΒΑΡΟΣ		ΑΠΟΣΤΑΣΗ	ton x 10m	
	Από άρθρο 1 (22.45)	0,81		20,00	16,20	
					16,20	
				για στρογγυλοποίηση	3,80	
	ΣΥΝΟΛΟ			Τίθεται	20,00	20,00
3	ΝΑΟΙΚ Α/10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	TON		ΑΠΟΣΤΑΣΗ	ton Km	
	Από άρθρο 1 (22.04)	3,60		12,00	43,20	
	Από άρθρο 1 (22.20.01)	0,24		12,00	2,88	
	Από άρθρο 1 (22.23)	11,12		12,00	133,38	
	Από άρθρο 1 (22.45)	0,81		12,00	9,72	
	Από άρθρο 1 (22.56)	0,02		12,00	0,24	
	Από άρθρο 1 (22.65.01)	0,01		12,00	0,12	
	Από άρθρο 1 (22.65.02)	0,02		12,00	0,24	
					189,78	
				για στρογγυλοποίηση	10,22	
	ΣΥΝΟΛΟ			Τίθεται	200,00	200,00

4	ΝΑΟΙΚ Α/21.03.06Ν Καθαίρεση υπαρχουσών δεξαμενών νερού και επανατοποθέτησή τους.			
	Λιβάκειο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Χίου			
	Δώμα τουαλετών 2 υφιστάμενες δεξαμενές νερού	2,00	2,00	
			2,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	2,00	2,00
5	ΝΑΟΙΚ Α/22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών			
	Λιβάκειο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Χίου			
	Δώμα τουαλετών καθαίρεση υφιστάμενων βάσεων δεξαμενών	1,13	1,13	
			1,13	
		για στρογγυλοποίηση	0,87	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	2,00	2,00
6	ΝΑΟΙΚ Α/22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού*	ΟΓΚΟΣ		μ3
	Επισκευή στηθαίων στα δώματα	1,00	1,00	
			1,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	1,00	1,00
7	ΝΑΟΙΚ Α/22.10.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης*	ΟΓΚΟΣ		μ3
	Επισκευή στηθαίων στα δώματα	1,00	1,00	
			1,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	1,00	1,00
8	ΝΑΟΙΚ Α/22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού*	ΟΓΚΟΣ		μ3
	Επισκευή στηθαίων στα δώματα	1,00	1,00	
			1,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	1,00	1,00
9	ΝΑΟΙΚ Α/22.15.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΟΓΚΟΣ		

	Επισκευή στηθαίων στα δώματα	1,00	1,00	
			1,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	1,00	1,00
10	ΝΑΟΙΚ Α/22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Λιβάκειο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Χίου			
	Αποξήλωση υφιστάμενων μαρμαροποδιών στα κουφώματα στις τουαλέτες			
	Τουαλέτες δυτική όψη (17 παράθυρα)	1,70	1,70	
	Τουαλέτες δυτική όψη (2 πόρτες)	0,68	0,68	
	Τουαλέτες νοτινή όψη (2 παράθυρα)	0,26	0,26	
	Τουαλέτες ανατολική όψη (20 παράθυρα)	2,00	2,00	
	Τουαλέτες βορινή όψη (3 πόρτες)	0,93	0,93	
			5,57	
		για στρογγυλοποίηση	0,44	
	ΣΥΝΟΛΟ		6,00	6,00
11	ΝΑΟΙΚ Α/22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Λύκειο Βροντάδου			
	Δώμα στηθαίο και καπάκι	112,20	112,20	
	Προστέγασμα ενδιάμεσο κοινό στηθαίο με δώμα	31,25	31,25	
	Λιβάκειο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Χίου			
	Πρόβολοι στο δώμα τουαλετών	30,00	30,00	
	Επισκευή επιχρισμάτων περιμετρικά των κουφωμάτων των τουαλετών	20,00	20,00	
			193,45	
		για στρογγυλοποίηση	1,55	
	ΣΥΝΟΛΟ		195,00	195,00
12	ΝΑΟΙΚ Α/22.45 Αποξήλωση ξυλινών ή σιδηρών κουφωμάτων	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Λιβάκειο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Χίου			
	Τουαλέτες			
	Τουαλέτες δυτική όψη (17 παράθυρα)	5,95	5,95	
	Τουαλέτες δυτική όψη (2 πόρτες)	5,46	5,46	
	Τουαλέτες νοτινή όψη (2 παράθυρα)	0,91	0,91	

	Τουαλέτες ανατολική όψη (20 παράθυρα)	7,00	7,00	
	Τουαλέτες βορινή όψη (3 πόρτες)	7,44	7,44	
			26,76	
		για στρογγυλοποίηση	0,24	
	ΣΥΝΟΛΟ		27,00	27,00
13	ΝΑΟΙΚ/22.56 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΒΑΡΟΣ		Kgr
	Λύκειο Βροντάδου			
	Αποξήλωση υφιστάμενης κεραίας	20,00	20,00	
			20,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	20,00	20,00
14	ΝΑΟΙΚ Α/22.65.01Ν: Αποξήλωση υδρορροής			μμ
	Λιβάκειο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Χίου			
	Δώμα τουαλετών 4 υδρορροές	1,20	1,20	
			1,20	
		για στρογγυλοποίηση	0,80	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	2,00	2,00
15	ΝΑΟΙΚ Α/22.65.02Ν Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών	ΚΙΛΑ		Kgr
	Λύκειο Βροντάδου			
	Κεραία	20,00	20,00	
			20,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	20,00	20,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
16	ΝΑΟΙΚ Α/23.03 Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά			μ2
	Λύκειο Βροντάδου	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		
	Όψη ανατολική	8,00	8,00	
			8,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	8,00	8,00
17	ΝΑΟΙΚ Α/31.02.02 Για γαρμπλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3			μ3
	Λύκειο Βροντάδου	ΟΓΚΟΣ		
	Δώμα για κατασκευή ρύσεων	1,00	1,00	
	Λιβάκειο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Χίου			

	Δώμα τουαλετών για κατασκευή ρύσεων	5,00	5,00	
			6,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		6,00	6,00
18	ΝΑΟΙΚ Α/38.46Ν: Κοπή Αναμονών Σιδηρού Οπλισμού			τεμ
	Λύκειο Βροντάδου	ΤΕΜΑΧΙΑ		
	Δώμα	2,00	2,00	
	Λιβάκειο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Χίου			
	Δώμα τουαλετών	15,00	15,00	
			17,00	
		για στρογγυλοποίηση	3,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		20,00	20,00
19	ΝΑΟΙΚ Α\ΔΧ2: Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών	ΟΓΚΟΣ		μ3
	Λύκειο Βροντάδου			
	Δώμα για κατασκευή ρύσεων	1,00	1,00	
	Λιβάκειο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Χίου			
	Δώμα τουαλετών για κατασκευή ρύσεων	5,00	5,00	
			6,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
			6,00	6,00
20	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.02Ν/Θύρες αλουμινίου με υαλοπίνακα, ηλεκτροστατικά βαμμένες, ανοιγόμενες, μονόφυλλες ή δίφυλλες, με ή χωρίς φεγγίτη			μ2
	Λιβάκειο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Χίου	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		
	Τουαλέτες δυτική όψη (2 πόρτες)	5,46	5,46	
	Τουαλέτες βορινή όψη (3 πόρτες)	7,44	7,44	
			12,90	
		για στρογγυλοποίηση	0,10	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	13,00	13,00
21	ΝΑΟΙΚ 65.17.04Ν2: Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια μονόφυλλα ή δίφυλλα, με ή χωρίς φεγγίτη, ανοιγόμενα περι κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα και με ανάκλιση, ηλεκτροστατικά βαμμένα.	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2

	Λιβάνειο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Χίου			
	Τουαλέτες δυτική όψη (17 παράθυρα)	5,95	5,95	
	Τουαλέτες νοτινή όψη (2 παράθυρα)	0,91	0,91	
	Τουαλέτες ανατολική όψη (20 παράθυρα)	7,00	7,00	
			13,86	
		για στρογγυλοποίηση	0,14	
	ΣΥΝΟΛΟ		14,00	14,00
22	ΝΑΟΙΚ 65.17.06N2: Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Λιβάνειο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Χίου			
	Καντίνα σχολείου (1 παράθυρο)	1,82	1,82	
			1,82	
		για στρογγυλοποίηση	0,18	
	ΣΥΝΟΛΟ		2,00	2,00
23	ΝΑΟΙΚ Α/65.25N: Κινητές σίτες αερισμού	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Λιβάνειο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Χίου			
	Καντίνα σχολείου (1 παράθυρο)	1,82	1,82	
			1,82	
		για στρογγυλοποίηση	0,18	
	ΣΥΝΟΛΟ		2,00	2,00
24	ΝΑΟΙΚ Α/71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τοιμεντοκονίαμα	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Λύκειο Βροντάδου			
	Δώμα στηθαίο και καπάκι	112,20	112,20	
	Προστέγασμα κοινό ενδιάμεσο στηθαίο με δώμα	31,25	31,25	
	Λιβάνειο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Χίου			
	Τουαλέτες			
	Πρόβολοι στο δώμα τουαλετών	30,00	30,00	
	Επισκευή επιχρισμάτων περιμετρικά των κουφωμάτων των τουαλετών	20,00	20,00	
			193,45	
		για στρογγυλοποίηση	1,55	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	195,00	195,00

25	ΝΑΟΙΚ Ν\72.44.01: Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm			μμ
	Λύκειο Βροντάδου	ΜΗΚΟΣ		
	Δώμα αρμός μεταξύ των δύο κτιρίων	1,00	1,00	
			1,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		1,00	1,00
26	ΝΑΟΙΚ Α/73.37.02: Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τοιμεντοκονίαμα ή με τοιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις.Επιστρώσεις τοιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Κατασκευή ρύσεων όπου απαιτείται			
	Λύκειο Βροντάδου			
	Δώμα δάπεδο	10,00	10,00	
	Προστέγασμα	72,00	72,00	
	Λιβάκειο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Χίου			
	Δώμα τουαλετών	80,00	80,00	
			162,00	
		για στρογγυλοποίηση	3,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		165,00	165,00
27	ΝΑΟΙΚ Α/75.01.02: Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Λιβάκειο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Χίου			
	Τουαλέτες δυτική όψη (2 πόρτες)	0,68	0,68	
	Τουαλέτες βορινή όψη (3 πόρτες)	0,93	0,93	
			1,61	
		για στρογγυλοποίηση	0,40	
	ΣΥΝΟΛΟ		2,00	2,00
28	ΝΑΟΙΚ Α/75.31.03: Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο.Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm.	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Λιβάκειο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Χίου			
	Τουαλέτες δυτική όψη (17 παράθυρα)	2,55	2,55	
	Τουαλέτες νοτινή όψη (2 παράθυρα)	0,39	0,39	
	Τουαλέτες ανατολική όψη (20 παράθυρα)	3,00	3,00	
			5,94	
		για στρογγυλοποίηση	0,06	

	ΣΥΝΟΛΟ		6,00	6,00
29	ΝΑΟΙΚ Α/77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στουρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στουρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Λύκειο Βροντάδου			
	Επισκευή όψεων	10,00	10,00	
	Λιβάκειο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Χίου			
	Πρόβολοι τουαλετών	34,00	34,00	
	Χρωματισμοί επιχρισμάτων περιμετρικά των κουφωμάτων των τουαλετών	20,00	20,00	
			64,00	
		για στρογγυλοποίηση	1,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		21,00	21,00
30	ΝΑΟΙΚ Α79.03ΝΤ2 Επάλειψη με στεγανωτικό επαλειφόμενης αλειφατικής πολυουρίας	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Λύκειο Βροντάδου			
	Δώμα δάπεδο	575,00	575,00	
	Προστέγασμα δάπεδο	72,00	72,00	
	Δώμα στηθαίο	81,60	81,60	
	Προστέγασμα κοινό ενδιάμεσο στηθαίο με δώμα	31,25	31,25	
	Προστέγασμα στηθαίο περιμετρικό	9,30	9,30	
	Λιβάκειο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Χίου			
	Δώμα τουαλετών δάπεδο	191,00	191,00	
	Δώμα τουαλετών στηθαίο	12,60	12,60	
			972,75	
		για στρογγυλοποίηση	2,25	
	ΣΥΝΟΛΟ		975,00	975,00
31	ΝΑΟΙΚ Ν/79.08: Επάλειψη επιφανειών με κόλλα-επίχρισμα με εγκιβωτισμό υαλοπλέγματος 5x5mm, 160gr/τμ.	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Κατασκευή μπαλωμάτων λακουβών στα δώματα			
	Λύκειο Βροντάδου			
	Επισκευή δώματος	10,00	10,00	
	Λιβάκειο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Χίου			

	Δώμα τουαλετών κάλυψη κοιλοτήτων	10,00	10,00	
			20,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		20,00	20,00
32	ΝΑΟΙΚ Α/79.12.02 Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες.Μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες			μ2
	Αυτοκόλλητη ταινία σφράγισης αρμών μεταξύ των διαφορετικών υλικών	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		
	Λύκειο Βροντάδου			
	Δώμα	5,00	5,00	
			5,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		5,00	5,00
33	ΝΑΟΙΚ 8551NT/ Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των κλιματιστικών μηχανημάτων			τεμ
	Λύκειο Βροντάδου			
	Δώμα κλιματιστικά	1,00	1,00	
			1,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		1,00	1,00
34	ΝΑΥΔΡ 10.13.N/ Ειδικά τεμάχια υδρορροής από PVC ή PE			τεμ
	Λύκειο Βροντάδου			
	Προστέγασμα στο δώμα	2,00	2,00	
	Λιβάκειο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Χίου			
	Δώμα τουαλετών αντικατάσταση υφιστάμενων ειδικών τεμαχίων	4,00	4,00	
			6,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		6,00	6,00
35	ΝΑΥΔΡ 10.18. Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Λύκειο Βροντάδου			
	Δώμα δάπεδο	575,00	575,00	
	Προστέγασμα δάπεδο	72,00	72,00	
	Λιβάκειο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Χίου			
	Δώμα τουαλετών	191,00	191,00	
			838,00	
		για στρογγυλοποίηση	2,00	

	ΣΥΝΟΛΟ		840,00	840,00
36	ΝΑΥΔΡ 10.19. Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης			μ2
	Λύκειο Βροντάδου			
	Προστέγασμα κοινό ενδιάμεσο στηθαίο με δώμα (επισκευή 35%)	10,94	10,94	
	Λιβάκειο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Χίου			
	Δώμα επισκευή	2,00	2,00	
			12,94	
		για στρογγυλοποίηση	0,06	
	ΣΥΝΟΛΟ		13,00	13,00

ΧΙΟΣ 22/10/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΑΜΟΥΝΗ ΠΟΛΥΑΝΝΑ