

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| Α/Α | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | |
|--|---|----------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ | | | | | | | | | |
| 1 | Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια | ΝΑΟΙΚ 10.01.01 | ΟΙΚ 1101 | 1 | ton | 114,39 | 13,50 | 1.544,27 | |
| 2 | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας | ΝΑΟΙΚ 10.07.01 | ΟΙΚ 1136 | 2 | ton.k m | 1.266,47 | 0,35 | 443,26 | |
| 3 | Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή | ΝΑΟΙΚ 22.02 | ΟΙΚ 2204 | 3 | m3 | 19,50 | 24,78 | 483,21 | |
| 4 | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | ΝΑΟΙΚ 20.05.01 | ΟΙΚ 2124 | 4 | m3 | 2,45 | 6,78 | 16,61 | |
| 5 | Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσως | ΝΑΟΙΚ 22.03 | ΟΙΚ 2212 | 5 | m3 | 11,70 | 5,60 | 65,52 | |
| 6 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού | ΝΑΟΙΚ 22.10.01 | ΟΙΚ 2226 | 6 | m3 | 1,00 | 30,28 | 30,28 | |
| 7 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης | ΝΑΟΙΚ 22.15.01 | ΟΙΚ 2226 | 7 | m3 | 0,63 | 58,28 | 36,72 | |
| 8 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης | ΝΑΟΙΚ 22.15.02 | ΟΙΚ 2226 | 8 | m3 | 1,00 | 172,28 | 172,28 | |
| 9 | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | ΝΑΟΙΚ 22.20.01 | ΟΙΚ 2236 | 9 | m2 | 17,74 | 7,90 | 140,15 | |
| 10 | Καθαίρεση επιχρισμάτων | ΝΑΟΙΚ 22.23 | ΟΙΚ 2252 | 10 | m2 | 601,50 | 5,60 | 3.368,40 | |
| 11 | Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων | ΝΑΟΙΚ 22.45 | ΟΙΚ 2275 | 11 | m2 | 72,72 | 16,80 | 1.221,70 | |
| 12 | Καθαίρεση οροφокονιαμάτων | ΝΑΟΙΚ 22.54 | ΟΙΚ 2252 | 12 | m2 | 15,00 | 9,00 | 135,00 | |
| 13 | Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα | ΝΑΟΙΚ 22.65.02 | ΟΙΚ 2275 | 13 | kg | 1.600,00 | 0,35 | 560,00 | |
| 14 | Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως 500 kg | ΝΑΟΙΚ 23.10.03 | ΟΙΚ 2303 | 14 | κ.α. | 2,00 | 135,00 | 270,00 | |
| 15 | Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των κλιματιστικών μηχανημάτων | ΝΑΟΙΚ 8551.NT | ΟΙΚ 7331 | 15 | τεμ. | 4,00 | 80,00 | 320,00 | |
| 16 | Υδροροή απο σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ για την απορροή των ομβρίων της στέγης | ΑΤΗΕ 80431.01N | | 16 | MM | 3,00 | 34,94 | 104,82 | |
| Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ | | | | | | | | 8.912,22 | 8.912,22 |
| 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | | | | | | |
| 1 | Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά | ΝΑΟΙΚ 23.03 | ΟΙΚ 2303 | 17 | m2 | 830,65 | 5,60 | 4.651,64 | |
| Σε μεταφορά | | | | | | | | 4.651,64 | 8.912,22 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| Α/Α | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | |
|---------------------|--|-------------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| Από μεταφορά | | | | | | | | 4.651,64 | 8.912,22 |
| 2 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | ΝΑΟΙΚ 32.01.04 | ΟΙΚ 3214 | 18 | m3 | 3,19 | 90,00 | 287,10 | |
| 3 | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών | ΝΑΟΙΚ 38.03 | ΟΙΚ 3816 | 19 | m2 | 4,58 | 15,70 | 71,91 | |
| 4 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. | ΝΑΟΙΚ 38.20.02 | ΟΙΚ 3873 | 20 | kg | 195,11 | 1,07 | 208,77 | |
| 5 | Προσάυξηση τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών | ΝΑΟΙΚ ΔΧ2 | | 21 | m3 | 3,19 | 22,00 | 70,18 | |
| 6 | Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων | ΝΑΟΙΚ 42.05.03 | ΟΙΚ 4207 | 22 | m3 | 8,19 | 73,00 | 597,87 | |
| 7 | Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου | ΝΑΟΙΚ 45.01.01 | ΟΙΚ 4501 | 23 | m2 | 38,99 | 9,00 | 350,91 | |
| 8 | Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία με σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής διατομής | ΝΑΟΙΚ 48.35.03 | ΟΙΚ 4837.1 | 24 | m | 1,00 | 45,00 | 45,00 | |
| 9 | Υαλοστάσια PVC δίφυλλα ή τρίφυλλα ή τετράφυλλα ή και παραπάνω, με ή χωρίς φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα και με ανάκλιση, ηλεκτροστατικά βαμμένα. | ΝΑΟΙΚ 65.17.05N2 | ΟΙΚ 6522 | 25 | τμ | 72,72 | 190,00 | 13.816,80 | |
| 10 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα | ΝΑΟΙΚ 71.21 | ΟΙΚ 7121 | 26 | m2 | 544,12 | 13,50 | 7.345,62 | |
| 11 | Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου | ΝΑΟΙΚ 71.81 | ΟΙΚ 7181 | 27 | MM | 90,40 | 11,20 | 1.012,48 | |
| 12 | Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακόρυφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm | ΝΑΟΙΚ 72.44.01 | ΟΙΚ 7244 | 28 | MM | 26,25 | 20,20 | 530,25 | |
| 13 | Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm | ΝΑΟΙΚ 75.21.04 | ΟΙΚ 7526 | 29 | m2 | 8,00 | 73,00 | 584,00 | |
| 14 | Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm | ΝΑΟΙΚ 75.31.03 | ΟΙΚ 7533 | 30 | m2 | 14,22 | 90,00 | 1.279,80 | |
| 15 | Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής ή οριζόντων, κατακόρυφων ή πλάγιων διάκενων δομικών υλικών με πολυουρεθανική μαστίχα δύο συστατικών. | ΝΑΟΙΚ Α\79.37.02N | ΟΙΚ 7936 | 31 | MM | 26,25 | 16,50 | 433,13 | |
| Σε μεταφορά | | | | | | | | 31.285,46 | 8.912,22 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| Α/Α | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | |
|---|--|----------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|------------------|---|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| Από μεταφορά | | | | | | | | 31.285,46 | 8.912,22 |
| 16 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. | ΝΑΟΙΚ 77.80.02 | ΟΙΚ 7785.1 | 32 | m2 | 608,02 | 10,10 | 6.141,00 | |
| 17 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου | ΝΑΟΙΚ 77.55 | ΟΙΚ 7755 | 33 | m2 | 1,00 | 6,70 | 6,70 | |
| 18 | Στεγανοποίηση Παραθύρων και Θυρών | ΝΑΟΙΚ Ν179.38 | | 34 | ΤΕΜ | 5,00 | 10,00 | 50,00 | |
| 19 | Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος | ΝΑΥΔΡ 10.18 | ΥΔΡ 6370 | 35 | m2 | 1,00 | 2,60 | 2,60 | |
| 20 | Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από σπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του σπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης | ΝΑΥΔΡ 10.19 | ΥΔΡ 6370 | 36 | m2 | 53,83 | 53,60 | 2.885,29 | |
| Σύνολο : 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | | | | | 40.371,05 | 40.371,05 |
| Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ | | | | | | | | | 49.283,27 18,00% 8.870,99 |
| Άθροισμα Απρόβλεπτα | | | | | | | | | 58.154,26 15,00% 8.723,14 |
| Άθροισμα Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ | | | | | | | | | 66.877,40 1.270,06 |
| Άθροισμα ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών | | | | | | | | | 68.147,46 228,61 |
| Άθροισμα ΦΠΑ | | | | | | | | | 68.376,07 17,00% 11.623,93 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | | | 80.000,00 |

ΧΙΟΣ 21/12/2022
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΧΙΟΣ 21/12/2022
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ.Τ.Υ.Δ.ΧΙΟΥ
κ.α.α.

ΜΑΜΟΥΝΗ ΠΟΛΥΑΝΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΓΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ