

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ						
Α/Α	Είδος εργασιών	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			Ποσότης	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ						
1	ΝΑΟΙΚ Α/10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	ΟΓΚΟΣ ή ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ		ton
	Από άρθρο 3 (22.10.01)	5,07		2,30 ton/μ3	11,661	
	Από άρθρο 4 (22.10.02)	1,00		2,30 ton/μ3	2,3	
	Από άρθρο 5 (22.15.01)	1,00		2,50 ton/μ3	2,3	
	Από άρθρο 6 (22.15.02)	1,00		2,50 ton/μ3	2,3	
	Από άρθρο 7 (22.20.02)	50,70		0,04 ton/μ2	2,028	
	Από άρθρο 8 (22.23)	583,50	0,03 μ πάχος	1,90 ton/μ2	33,26	
	Από άρθρο 9 (22.56)	100,00		0,001 ton/Kg	0,10	
	Από άρθρο 10 (22.60)	51,00		0,005 ton/μ2	0,26	
					54,20	
		για στρογγυλοποίηση			0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται			54,20	54,20
2	ΝΑΟΙΚ Α/10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	TON		ΑΠΟΣΤΑΣΗ		ton Km
	Από άρθρο 1 (22.20.02)	2,03		30,00	60,84	
	Από άρθρο 1 (22.23)	33,26		30,00	997,79	
	Από άρθρο 1 (22.56)	0,10		30,00	3,00	
	Από άρθρο 1 (22.60)	0,26		30,00	7,65	
					1069,28	
		για στρογγυλοποίηση			0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται			1069,28	1069,28
3	ΝΑΟΙΚ Α/22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού*	ΟΓΚΟΣ				μ3
	Γυμνάσιο Καλλιμασιάς					
	Εδαφόπλακες περιμετρικά στη βορινή όψη του κτιρίου	5,50*3,00*0,10			1,65	
	Εδαφόπλακες περιμετρικά στην ανατολική όψη του κτιρίου	12,00*1,10*0,10			1,32	
	Εδαφόπλακες περιμετρικά στην ανατολική όψη του κτιρίου	7,00*3,00*0,10			2,10	
					5,07	
		για στρογγυλοποίηση			0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται			5,07	5,07

4	ΝΑΟΙΚ Α/22.10.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης*	ΟΓΚΟΣ		μ3
	Διάφορες επισκευές	1,00	1,00	
			1,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	1,00	1,00
5	ΝΑΟΙΚ Α/22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού*	ΟΓΚΟΣ		μ3
	Διάφορες επισκευές	1,00	1,00	
			1,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	1,00	1,00
6	ΝΑΟΙΚ Α/22.15.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης *	ΟΓΚΟΣ		
	Διάφορες επισκευές	1,00	1,00	
			1,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	1,00	1,00
7	ΝΑΟΙΚ Α/22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%*	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Γυμνάσιο Καλλιμασιάς			
	Εδαφόπλακες περιμετρικά στη βορινή όψη του κτιρίου	5,50*3,00	16,50	
	Εδαφόπλακες περιμετρικά στην ανατολική όψη του κτιρίου	12,00*1,10	13,20	
	Εδαφόπλακες περιμετρικά στην ανατολική όψη του κτιρίου	7,00*3,00	21,00	
			50,70	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		50,70	50,70
8	ΝΑΟΙΚ Α/22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων *	Από σχέδιο		μ2
	Λύκειο Καλαμωτής	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		
	Στοά τοιχός εξωτερικά κάτω από παράθυρο (πλευρά εσωτερικού άυλειου χώρου)	2,40*1,50	3,60	
	Στοά τοιχός εσωτερικά κάτω από παράθυρο (πλευρά εσωτερικού άυλειου χώρου)	2,40*1,50	3,60	

	Βορινή όψη τμήμα στοάς μεταξύ Γυμνασίου και Λυκείου	$2,40 \cdot (4,65 - 2,00)$	6,36	
	Αφαιρούνται κουφώματα	$1 \text{τεμ} \cdot 1,60 \cdot 2,00$	-3,20	
	Βορινή όψη τμήμα που υφίσταται η ράμπα προς το υπόγειο	$6,50 \cdot (5,90 + 4,65) / 2$	34,29	
	Αφαιρούνται κουφώματα	$2 \text{τεμ} \cdot 1,60 \cdot 2,55 + 1 \text{τεμ} \cdot 1,20 \cdot 2,50$	-11,16	
	Βορινή όψη τμήμα που υφίσταται πλησίον της εισόδου	$(6,20 + 2,40) \cdot 4,65$	39,99	
	Αφαιρούνται κουφώματα	$2 \text{τεμ} \cdot 1,60 \cdot 2,55 + 1 \text{τεμ} \cdot 2,40 \cdot 3,00$	-15,36	
	Όψη δυτικής εισόδου (εσωτερικός αύλειος χώρος)	$4,00 \cdot (5,30 - 0,40)$	19,60	
	Αφαιρούνται κουφώματα	$2,85 \cdot 3,00 + 1,05 \cdot 3,00 + 4,00 \cdot 0,50$	-13,70	
	Όψη βορινή αριστερά από είσοδο (εσωτερικός αύλειος χώρος)	$4,50 \cdot 4,80$	21,60	
	Δυτική όψη αριστερά από είσοδο (εσωτερικός αύλειος χώρος)	$6,00 \cdot (4,80 - 0,40)$	26,40	
	Αφαιρούνται κουφώματα	$2 \text{τεμ} \cdot 2,65 \cdot 1,70$	-9,01	
	Δυτική όψη δεξιά από είσοδο (εσωτερικός αύλειος χώρος)	$5,00 \cdot 5,00$	25,00	
	Νοτινή όψη (εσωτερικός αύλειος χώρος)	$13,00 \cdot (4,80 - 0,40)$	57,20	
	Αφαιρούνται κουφώματα	$4 \text{τεμ} \cdot 2,65 \cdot 1,70$	-18,02	
	ΕΠΑΛ Καρδαμύλων			
	Ανατολική όψη	$11,20 \cdot 10,00$	112,00	
	Όψη βορινή	$14,50 \cdot 10,00$	145,00	
	Αφαιρούνται κουφώματα	$6,00 \cdot 1,00 \cdot 4 \text{τεμ}$	-24,00	
	Όψη βορινή τμήμα Λεβητοστασίου	$4,00 \cdot 10,00$	40,00	
	Αφαιρούνται κουφώματα	$3,00 \cdot 1,00 \cdot 2 \text{τεμ}$	-6,00	
	Όψη βορινή τμήμα δεξιά από Λεβητοστάσιο	$8,55 \cdot 10,00$	85,50	
	Όψη ανατολική τμήμα δεξιά από Λεβητοστάσιο	$3,20 \cdot 10,00$	32,00	
	Αφαιρούνται κουφώματα	$3,00 \cdot 1,00 + 1,50 \cdot 1,00$	-4,50	
	Προστίθεται πλαϊνή όψη Λεβητοστασίου	$1,10 \cdot 2,40$	2,64	
	Γυμνάσιο Καλλιμασιάς			
	Όψη βορινή από το δώμα	$3,10 \cdot 3,00 + 6,10 \cdot 2,70$	25,77	
	Όψη ανατολική από το δώμα	$17,70 \cdot 1,75$	30,98	
	Αφαιρούνται κουφώματα	$5,60 \cdot 1,70 + 5,90 \cdot 1,70 + 4,00 \cdot 0,50 + 1,45 \cdot 1,05$	-23,07	
			583,50	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		583,50	583,50
9	ΝΑΟΙΚ/22.56 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών *	ΒΑΡΟΣ		Kgr
	Γυμνάσιο Καλλιμασιάς			
	Φωταγωγός στον ακάλυπτο χώρο στη βορινή όψη του κτιρίου	100,00	100,00	
			100,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	100,00	100,00

10	ΝΑΟΙΚ Α/22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λειπών επιστρώσεων *	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Γυμνάσιο Καλλιμασιάς			
	Τμήμα δώματος αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για εμφάνιση σωλήνα ύδρευσης	3,00*500	15,00	
	Δώμα χώρου βορινής εισόδου	6,00*4,00	24,00	
	Δώμα χώρου τουαλετών βορινή όψη κτιρίου	4,00*3,00	12,00	
			51,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	51,00	51,00
11	ΝΑΟΙΚ Α/22.65.01Ν: Αποξήλωση υδρορροής			μμ
	Λύκειο Καλαμωτής	ΜΗΚΟΣ		
	Δυτική όψη είσοδος (εσωτερικός αύλειος χώρος) κτίριο γυμναστηρίου	5,00	5,00	
	Δυτική όψη είσοδος (εσωτερικός αύλειος χώρος) αριστερά από την είσοδο	5,00	5,00	
	ΕΠΑΛ Καρδαμύλων			
	Βορινή όψη	10,00	10,00	
	Γυμνάσιο Καλλιμασιάς			
	Δώμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων	5,00	5,00	
			25,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	25,00	25,00
12	ΝΑΟΙΚ Α/20.05.01 Εκακαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη *			μ3
	Γυμνάσιο Καλλιμασιάς	ΟΓΚΟΣ		
	Περιμετρικές εδαφόπλακες	5,00	5,00	
			5,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	5,00	5,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
13	ΝΑΟΙΚ Α/23.03 Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά			μ2
	Λύκειο Καλαμωτής	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		
	Όψη βορινή είσοδος	$(0,50+2,40+6,20+0,50)*5,00$	48,00	
	Όψη βορινή διάδρομος	$6,50*(6,00+5,00)/2$	35,75	
	Πρόβολος δυτικής εισόδου (εσωτερικός αύλειος χώρος)	$(0,50+4,00+0,50)*5,50$	27,50	
	Πρόβολος δυτικής όψης αριστερά από είσοδο (εσωτερικός αύλειος χώρος)	6,00*5,00	30,00	

	Πρόβολος δυτικής όψης δεξιά από είσοδο (εσωτερικός αύλειος χώρος)	5,00*2,00	10,00	
	Πρόβολος νοτινής όψης (εσωτερικός αύλειος χώρος)	13,00*5,00	65,00	
	ΕΠΑΛ Καρδαμύλων			
	Ανατολική όψη	(0,50+11,20+0,50)*10,00	122,00	
	Όψη βορινή	(0,50+14,50+0,50)*10,00	155,00	
	Όψη βορινή τμήμα Λεβητοστασίου	4,00*10,00	40,00	
	Όψη βορινή τμήμα δεξιά από Λεβητοστάσιο	8,55*10,00	85,50	
	Όψη ανατολική τμήμα δεξιά από Λεβητοστάσιο	(3,20+0,50)*10,00	37,00	
			655,75	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	655,75	655,75
14	ΝΑΟΙΚ Α/23.14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων			μ2
	Λύκειο Καλαμωτής	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		
	Όψη βορινή είσοδος	(0,50+2,40+6,20+0,50)*5,00	48,00	
	Όψη βορινή διάδρομος	6,50*(6,00+5,00)/2	35,75	
	Πρόβολος δυτικής εισόδου (εσωτερικός αύλειος χώρος)	(0,50+4,00+0,50)*5,50	27,50	
	Πρόβολος δυτικής όψης αριστερά από είσοδο (εσωτερικός αύλειος χώρος)	6,00*5,00	30,00	
	Πρόβολος δυτικής όψης δεξιά από είσοδο (εσωτερικός αύλειος χώρος)	5,00*2,00	10,00	
	Πρόβολος νοτινής όψης (εσωτερικός αύλειος χώρος)	13,00*5,00	65,00	
	ΕΠΑΛ Καρδαμύλων			
	Ανατολική όψη	(0,50+11,20+0,50)*10,00	122,00	
	Όψη βορινή	(0,50+14,50+0,50)*10,00	155,00	
	Όψη βορινή τμήμα Λεβητοστασίου	4,00*10,00	40,00	
	Όψη βορινή τμήμα δεξιά από Λεβητοστάσιο	8,55*10,00	85,50	
	Όψη ανατολική τμήμα δεξιά από Λεβητοστάσιο	(3,20+0,50)*10,00	37,00	
			655,75	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	655,75	655,75
15	ΟΙΚΝ 11.15.03B: Κατακόρυφο τμήμα υδρορροής από PVC για την απορροή των ομβρίων της στέγης.			μ.μ.
	Λύκειο Καλαμωτής	ΜΗΚΟΣ		
	Δυτική όψη είσοδος (εσωτερικός αύλειος χώρος) κτίριο γυμναστηρίου	5,00	5,00	
	Δυτική όψη είσοδος (εσωτερικός αύλειος χώρος) αριστερά από την είσοδο	5,00	5,00	
	ΕΠΑΛ Καρδαμύλων			
	Βορινή όψη	10,00*2	20,00	

	Γυμνάσιο Καλλιμασιάς			
	Δώμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων	5,00	5,00	
			35,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		35,00	35,00
16	ΟΙΚΝ11.15.03: Οριζόντιο τμήμα υδρορροής από PVC περιμετρικά της στέγης , για την απορροή των όμβριων της στέγης.			μ.μ.
	ΕΠΑΛ Καρδαμύλων	ΜΗΚΟΣ		
	Ανατολική όψη	11,20	11,20	
	Βορινή όψη	18,50+3,20+8,55	30,25	
			41,45	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		41,45	41,45
17	ΝΑΟΙΚ Α/32.01.04 Προμήθεια μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20			μ3
	ΕΠΑΛ Καρδαμύλων	ΟΓΚΟΣ		
	Βορινή όψη εδαφόπλακα στην περίμετρο του κτιρίου και γεμίσματα κενών	$(14,50+4,00+2,10+8,55)*1,00*0,10$	2,92	
	Γυμνάσιο Καλλιμασιάς			
	Εδαφόπλακες περιμετρικά στη βορινή όψη του κτιρίου	$5,50*3,00*0,15$	2,48	
	Εδαφόπλακες περιμετρικά στην ανατολική όψη του κτιρίου	$12,00*1,10*0,15$	1,98	
	Εδαφόπλακες περιμετρικά στην ανατολική όψη του κτιρίου	$7,00*3,00*0,15$	3,15	
			10,52	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		10,52	10,52
18	ΝΑΟΙΚ Α\ΔΧ2: Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών			μ3
	ΕΠΑΛ Καρδαμύλων	ΟΓΚΟΣ		
	Βορινή όψη εδαφόπλακα στην περίμετρο του κτιρίου και γεμίσματα κενών	$(14,50+4,00+2,10+8,55)*1,00*0,10$	2,92	
	Γυμνάσιο Καλλιμασιάς			
	Εδαφόπλακες περιμετρικά στη βορινή όψη του κτιρίου	$5,50*3,00*0,15$	2,48	
	Εδαφόπλακες περιμετρικά στην ανατολική όψη του κτιρίου	$12,00*1,10*0,15$	1,98	
	Εδαφόπλακες περιμετρικά στην ανατολική όψη του κτιρίου	$7,00*3,00*0,15$	3,15	
			10,52	

		για στρογγυλοποίηση	0,00	
			10,52	10,52
19	ΝΑΟΙΚ Α/38.03 Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών			μ2
	ΕΠΑΛ Καρδαμύλων	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		
	Βορινή όψη εδαφόπλακα στην περίμετρο του κτιρίου και γεμίματα κενών	$(1,00+14,50+3,00+2,10+1,00+8,55+1,00)*0,10$	3,12	
	Γυμνάσιο Καλλιμασιάς			
	Εδαφόπλακες περιμετρικά στη βορινή όψη του κτιρίου	$(5,50+3,00+3,00)*0,15$	1,73	
	Εδαφόπλακες περιμετρικά στην ανατολική όψη του κτιρίου	$(12,00+1,10+1,10)*0,15$	2,13	
	Εδαφόπλακες περιμετρικά στην ανατολική όψη του κτιρίου	$(7,00+3,00+3,00)*0,15$	1,95	
			8,92	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	8,92	8,92
20	ΝΑΟΙΚ Α/38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C (S500s)			Kgr
	ΕΠΑΛ Καρδαμύλων	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	
	Βορινή όψη εδαφόπλακα στην περίμετρο του κτιρίου και γεμίματα κενών	$(14,50+4,00+2,10+8,55)*1,00$	2,15	62,67
	Γυμνάσιο Καλλιμασιάς			
	Εδαφόπλακες περιμετρικά στη βορινή όψη του κτιρίου	$5,50*3,00$	2,15	35,48
	Εδαφόπλακες περιμετρικά στην ανατολική όψη του κτιρίου	$12,00*1,10$	2,15	28,38
	Εδαφόπλακες περιμετρικά στην ανατολική όψη του κτιρίου	$7,00*3,00$	2,15	45,15
			171,68	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	171,68	171,68
21	ΝΑΟΙΚ Α/71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα			μ2
	Λύκειο Καλαμωτής	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		
	Στοά τοιχός εξωτερικά κάτω από παράθυρο	$2,40*1,50$	3,60	
	Στοά τοιχός εσωτερικά κάτω από παράθυρο	$2,40*1,50$	3,60	
	Βορινή όψη τμήμα στοάς μεταξύ Γυμνασίου και Λυκείου	$2,40*(4,65-2,00)$	6,36	
	Αφαιρούνται κουφώματα	$1\text{τεμ}*1,60*2,00$	-3,20	
	Βορινή όψη τμήμα που υφίσταται η ράμπα προς το υπόγειο	$6,50*(5,90+4,65)/2$	34,29	
	Αφαιρούνται κουφώματα	$2\text{τεμ}*1,60*2,55+1\text{τεμ}*1,20*2,50$	-11,16	
	Βορινή όψη τμήμα που υφίσταται πλησίον της εισόδου	$(6,20+2,40)*4,65$	39,99	

	Αφαιρούνται κουφώματα	2τεμ*1,60*2,55+1τεμ*2,40*3,00	-15,36	
	Όψη δυτικής εισόδου (εσωτερικός αύλειος χώρος)	4,00*5,30	21,20	
	Αφαιρούνται κουφώματα	2,85*3,00+1,05*3,00+4,00*0,50	-13,70	
	Όψη βορινή αριστερά από είσοδο (εσωτερικός αύλειος χώρος)	4,50*4,80	21,60	
	Δυτική όψη αριστερά από είσοδο (εσωτερικός αύλειος χώρος)	6,00*4,80	28,80	
	Αφαιρούνται κουφώματα	2τεμ*2,65*1,70	-9,01	
	Δυτική όψη δεξιά από είσοδο (εσωτερικός αύλειος χώρος)	5,00*5,00	25,00	
	Νοτινή όψη (εσωτερικός αύλειος χώρος)	13,00*4,80	62,40	
	Αφαιρούνται κουφώματα	4τεμ*2,65*1,70	-18,02	
	ΕΠΑΛ Καρδαμύλων			
	Ανατολική όψη	11,20*10,00	112,00	
	Όψη βορινή	14,50*10,00	145,00	
	Αφαιρούνται κουφώματα	6,00*1,00*4τεμ	-24,00	
	Όψη βορινή τμήμα Λεβητοστασίου	4,00*10,00	40,00	
	Αφαιρούνται κουφώματα	3,00*1,00*2τεμ	-6,00	
	Όψη βορινή τμήμα δεξιά από Λεβητοστάσιο	8,55*10,00	85,50	
	Όψη ανατολική τμήμα δεξιά από Λεβητοστάσιο	3,20*10,00	32,00	
	Αφαιρούνται κουφώματα	3,00*1,00+1,50*1,00	-4,50	
	Προστίθεται πλαϊνή όψη Λεβητοστασίου	1,10*2,40	2,64	
	Δοκάρι στην κεντρική είσοδο του σχολείου	6,70*0,35	2,35	
	Γυμνάσιο Καλλιμασιάς			
	Όψη βορινή από το δώμα	3,10*3,00+*6,10*2,70	25,77	
	Όψη ανατολική από το δώμα	17,70*1,75	30,98	
	Αφαιρούνται κουφώματα	5,60*1,70+5,90*1,70+4,00*0,50+1,45*1,05	-23,07	
			595,05	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	Τίθεται	595,05	595,05
22	ΝΑΟΙΚ Ν\72.44.01: Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm			μμ
	Λύκειο Καλαμωτής	ΜΗΚΟΣ		
	Στοά πλάκα μεταξύ Γυμνασίου και Λυκείου	7,10*2+2,40	16,60	
	ΕΠΑΛ Καρδαμύλων			
	Αρμός μεταξύ βορινής όψης σχολείου και Λεβητοστασίου	3,90+1,10	5,00	
	Γυμνάσιο Καλλιμασιάς			
	Αρμός μεταξύ παλιού κτιρίου και προσθήκης κατακόρυφοι αρμοί	3,00+3,00	6,00	
	Αρμός μεταξύ παλιού κτιρίου και προσθήκης οριζόντιοι αρμοί	3,10+6,10	9,20	
			36,80	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	

	ΣΥΝΟΛΟ		36,80	36,80
23	ΝΑΟΙΚ Α/75.41.01 Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)			μ.μ.
	Λύκειο Καλαμωτής	ΜΗΚΟΣ		
	Σκαλοπάτια κεντρικής σκάλας οικοπέδου (στην πλευρά οδού προς Κώμη)	17τεμ*2,50*2	85,00	
			85,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		85,00	85,00
24	ΝΑΟΙΚ Α/73.37.02: Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τοιμεντοκονίαμα ή με τοιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις.Επιστρώσεις τοιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Κατασκευή ρύσεων όπου απαιτείται			
	Λύκειο Καλαμωτής			
	Στοά πλάκα μεταξύ Γυμνασίου και Λυκείου	7,10*2,40	17,04	
	Πλατύσκαλο κεντρικής σκάλας οικοπέδου (στην πλευρά οδού προς Κώμη)	3,40*0,90	3,06	
			20,10	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		20,10	20,10
25	ΝΑΟΙΚ Α/73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τοιμέντου πλευράς άνω των 30 cm			
	Γυμνάσιο Καλλιμασιάς			
	Εδαφόπλακες περιμετρικά στη βορινή όψη του κτιρίου	5,50*3,00	16,50	
	Εδαφόπλακες περιμετρικά στην ανατολική όψη του κτιρίου	12,00*1,10	13,20	
	Εδαφόπλακες περιμετρικά στην ανατολική όψη του κτιρίου	7,00*3,00	21,00	
			50,70	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		50,70	50,70
26	ΝΑΟΙΚ Α/77.80.01 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως			μ2
	Λύκειο Καλαμωτής	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		
	Στοά τοιχός εσωτερικά κάτω από παράθυρο	2,40*1,50	3,60	
			3,60	

		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		3,60	3,60
27	ΝΑΟΙΚ Α/77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.			μ2
	Λύκειο Καλαμών	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		
	Στοά τοιχός εξωτερικά κάτω από παράθυρο	2,40*1,50	3,60	
	Πρόβολοι κτιρίου			
	Πρόβολος βορινής εισόδου	(2,40*1,10)*2 πλευρές	5,28	
	Πρόβολος βορινής όψης	15,20*(0,50+0,20+0,50)	18,24	
	Πρόβολος δυτικής εισόδου (εσωτερικός αύλειος χώρος)	4,00*1,10*2 πλευρές	8,80	
	Πρόβολος δυτικής όψης αριστερά από είσοδο (εσωτερικός αύλειος χώρος)	6,00*(0,50+0,20+0,50)	7,20	
	Πρόβολος δυτικής όψης δεξιά από είσοδο (εσωτερικός αύλειος χώρος)	5,00*(0,50+0,20+0,50)	6,00	
	Πρόβολος νοτινής όψης (εσωτερικός αύλειος χώρος)	13,00*(0,50+0,20+0,50)	15,60	
	Βορινή όψη τμήμα στοάς μεταξύ Γυμνασίου και Λυκείου	2,40*(4,65-2,00)	6,36	
	Αφαιρούνται κουφώματα	1τεμ*1,60*2,00	-3,20	
	Βορινή όψη τμήμα που υφίσταται η ράμπα προς το υπόγειο	6,50*(5,90+4,65)/2	34,29	
	Αφαιρούνται κουφώματα	2τεμ*1,60*2,55+1τεμ*1,20*2,50	-11,16	
	Βορινή όψη τμήμα που υφίσταται πλησίον της εισόδου	(6,20+2,40)*4,65	39,99	
	Αφαιρούνται κουφώματα	2τεμ*1,60*2,55+1τεμ*2,40*3,00	-15,36	
	Όψη δυτικής εισόδου (εσωτερικός αύλειος χώρος)	4,00*5,30	21,20	
	Αφαιρούνται κουφώματα	2,85*3,00+1,05*3,00+4,00*0,50	-13,70	
	Όψη βορινή αριστερά από είσοδο (εσωτερικός αύλειος χώρος)	4,50*4,80	21,60	
	Δυτική όψη αριστερά από είσοδο (εσωτερικός αύλειος χώρος)	6,00*4,80	28,80	
	Αφαιρούνται κουφώματα	2τεμ*2,65*1,70	-9,01	
	Δυτική όψη δεξιά από είσοδο (εσωτερικός αύλειος χώρος)	5,00*5,00	25,00	
	Νοτινή όψη (εσωτερικός αύλειος χώρος)	13,00*4,80	62,40	
	Αφαιρούνται κουφώματα	4τεμ*2,65*1,70	-18,02	
	ΕΠΑΛ Καρδαμύλων			
	Ανατολική όψη	11,20*10,00	112,00	
	Όψη βορινή	14,50*10,00	145,00	
	Αφαιρούνται κουφώματα	6,00*1,00*4τεμ	-24,00	
	Όψη βορινή τμήμα Λεβητοστασίου	4,00*10,00	40,00	

	Αφαιρούνται κουφώματα	3,00*1,00*2τεμ	-6,00	
	Όψη βορινή τμήμα δεξιά από Λεβητοστάσιο	8,55*10,00	85,50	
	Όψη ανατολική τμήμα δεξιά από Λεβητοστάσιο	3,20*10,00	32,00	
	Αφαιρούνται κουφώματα	3,00*1,00+1,50*1,00	-4,50	
	Προστίθεται πλαϊνή όψη Λεβητοστασίου	1,10*2,40	2,64	
	Δοκάρι στην κεντρική είσοδο του σχολείου	6,70*0,35	2,35	
	Γυμνάσιο Καλλιμασιάς			
	Όψη βορινή από το δώμα	3,10*3,00+*6,10*2,70	25,77	
	Όψη ανατολική από το δώμα	17,70*1,75	30,98	
	Αφαιρούνται κουφώματα	5,60*1,70+5,90*1,70+4,00*0,50+1,45*1,05	-23,07	
			652,57	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		652,57	652,57
28	ΝΑΟΙΚ Α79.03Ν Επάλειψη με ελαστομερές στεγανωτικό υλικό			μ2
	Λύκειο Καλαμωτής	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		
	Στοά πλάκα μεταξύ Γυμνασίου και Λυκείου	(7,10+0,30)*(2,40+0,30*2)	22,20	
	Στοά τοιχός εξωτερικά κάτω από παράθυρο	2,40*1,50	3,60	
	Πρόβολοι κτιρίου			
	Πρόβολος βορινής εισόδου	(2,40*1,10)*2 πλευρές	5,28	
	Πρόβολος βορινής όψης	15,20*(0,50+0,20+0,50)	18,24	
	Πρόβολος δυτικής εισόδου (εσωτερικός αύλειος χώρος)	4,00*1,10*2 πλευρές	8,80	
	Πρόβολος δυτικής όψης αριστερά από είσοδο (εσωτερικός αύλειος χώρος)	6,00*(0,50+0,20+0,50)	7,20	
	Πρόβολος δυτικής όψης δεξιά από είσοδο (εσωτερικός αύλειος χώρος)	5,00*(0,50+0,20+0,50)	6,00	
	Πρόβολος νοτινής όψης (εσωτερικός αύλειος χώρος)	13,00*(0,50+0,20+0,50)	15,60	
	Σκαλοπάτια κεντρικής σκάλας οικοπέδου (στην πλευρά οδού προς Κώμη)	17τεμ*2,50*(0,15+0,35)	21,25	
	ΕΠΑΛ Καρδαμύλων			
	Βορινή όψη κάτω τμήμα τοιχοποιίας	(14,50+4,00+2,10+8,55)*0,50	14,58	
	Δώμα κτιρίου Λεβητοστασίου	1,10*3,90	4,29	
	Γυμνάσιο Καλλιμασιάς			
	Δώμα αίθουσας πολλαπλών χρήσεων	17,70*10,70	189,39	
			316,43	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		316,43	316,43
29	ΝΑΟΙΚ Α79.03ΝΤ2 Επάλειψη με στεγανωτικό επαλειφόμενης αλειφατικής πολυουρίας	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Γυμνάσιο Καλλιμασιάς			

	Δώμα χώρου βορινής εισόδου	6,00*4,00	24,00	
	Δώμα χώρου τουαλετών βορινή όψη κτιρίου	4,00*3,00	12,00	
			36,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		36,00	36,00
30	ΝΑΟΙΚ Α/79.37.02Ν: Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής ή οριζόντων , κατακόρυφων ή πλάγιων διάκενων δομικών υλικών με πολυουρεθανική μαστίχα δύο συστατικών.	ΜΗΚΟΣ		μμ
	Λύκειο Καλαμωτής			
	Δώμα αρμός διαστολής επισκευή στοάς μεταξύ Γυμνασίου και Λυκείου	7,10*2 πλευρές +2,40	16,60	
	ΕΠΑΛ Καρδαμύλων			
	Αρμός μεταξύ βορινής όψης σχολείου και Λεβητοστασίου	3,90+1,10	5,00	
	Γυμνάσιο Καλλιμασιάς			
	Αρμός μεταξύ παλιού κτιρίου και προσθήκης κατακόρυφοι αρμοί	3,00+3,00	6,00	
	Αρμός μεταξύ παλιού κτιρίου και προσθήκης οριζόντιοι αρμοί	3,10+6,10	9,20	
			36,80	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		36,80	36,80
31	ΝΑΟΙΚ Ν/79.38 Στεγανοποίηση Παραθύρων και Θυρών			τεμ
	Γυμνάσιο Καλλιμασιάς	Τεμάχια		
	Όψη ανατολική από το δώμα	4,00	4,00	
			4,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		4,00	4,00
32	ΝΑΟΙΚ 8551NT/ Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των κλιματιστικών μηχανημάτων			τεμ
	ΕΠΑΛ Καρδαμύλων			
	Ανατολική όψη κλιματιστικές μονάδες	2,00	2,00	
	Βορινή όψη κλιματιστικές μονάδες	4,00	4,00	
			6,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		6,00	6,00
33	ΝΑΥΔΡ 10.18. Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ		μ2
	Λύκειο Καλαμωτής			

	Στοά πλάκα μεταξύ κτιρίων Γυμνασίου και Λυκείου	7,10*2,40	17,04	
	Γυμνάσιο Καλλιμασιάς			
	Δώμα χώρου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων	17,70*10,70	189,39	
	Δώμα χώρου βορινής εισόδου	6,00*4,00	24,00	
	Δώμα χώρου τουαλετών βορινή όψη κτιρίου	4,00*3,00	12,00	
			242,43	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		242,43	242,43
34	ΝΑΥΔΡ 10.19. Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης			μ2
	Λύκειο Καλαμωτής			
	Πρόβολοι επισκευή			
	Πρόβολος βορινής εισόδου	2,40*1,10	2,64	
	Πρόβολος βορινής όψης	15,20*(0,50+0,50)	15,20	
	Πρόβολος δυτικής εισόδου (εσωτερικός αύλειος χώρος)	4,00*1,10	4,40	
	Πρόβολος δυτικής όψης αριστερά από είσοδο (εσωτερικός αύλειος χώρος)	6,00*(0,50+0,50)	6,00	
	Πρόβολος δυτικής όψης δεξιά από είσοδο (εσωτερικός αύλειος χώρος)	5,00*(0,50+0,50)	5,00	
	Πρόβολος νοτινής όψης (εσωτερικός αύλειος χώρος)	13,00*(0,50+0,50)	13,00	
	Κολώνες επισκευή			
	Κολώνα στην νοτινή οψη του κτιρίου (πλησίον στοάς εσωτερικός αύλειος χώρος)	4,60*(0,50+0,50)	4,60	
	Κολώνα στη δυτική οψη του κτιρίου (πλησίον εισόδου στον εσωτερικό αύλειο χώρο)	2,00*(0,50+0,50)	2,00	
	Κολώνα στη βορινή οψη του κτιρίου (πλησίον στοάς εσωτερικός αύλειος χώρος)	4,65*(0,5+0,50)	4,65	
	Στοά πλάκα μεταξύ κτιρίων Γυμνασίου και Λυκείου	50%*7,10*2,40	8,52	
	ΕΠΑΛ Καρδαμύλων			
	Δοκάρι στην κεντρική είσοδο του σχολείου	6,70*0,35	2,35	
	Βορινή όψη επισκευή κολώνων	10,00*0,50*2 πλευρές	10,00	
	Βορινή όψη επισκευή δοκαριών	18,50*1,00*2τεμ	37,00	
	Γυμνάσιο Καλλιμασιάς			
	Δώμα χώρου βορινής εισόδου κτιρίου	6,00*4,00	24,00	
	Δώμα χώρου τουαλετών βορινή όψη κτιρίου	4,00*3,00	12,00	
	Όψη βορινή από το δώμα	3,10*1,00+*6,10*1,00	9,20	
			160,56	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	

	ΣΥΝΟΛΟ		160,56	160,56
35	ΝΑΥΔΡ Α/ 16.22 Ν Αντικατάσταση δικτύου παροχής ύδρευσης			τεμ
	Γυμνάσιο Καλλιμασιάς	ΤΕΜΑΧΙΟ		
	Δώμα αίθουσας πολλαπλών χρήσεων	1,00	1,00	
			1,00	
		για στρογγυλοποίηση	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		1,00	1,00

ΧΙΟΣ 18/02/2025

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΑΜΟΥΝΗ ΠΟΛΥΑΝΝΑ