

Σελίδα 1 από 3

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							6.021,08	5.726,65
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NAOIK 32.01.04	OIK 3214	17	m3	11,00	90,00	990,00	
6	Προσάυξηση τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών	NAOIK ΔΧ2		18	m3	11,00	22,00	242,00	
7	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	NAOIK 38.03	OIK 3816	19	m2	9,00	15,70	141,30	
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	NAOIK 38.20.03	OIK 3873	20	kg	172,00	1,01	173,72	
9	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	NAOIK 71.21	OIK 7121	21	m2	596,00	13,50	8.046,00	
10	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm	NAOIK N\72.44.01	OIK 7244	22	MM	37,00	70,00	2.590,00	
11	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	NAOIK 75.41.01	OIK 7541	23	MM	85,00	39,00	3.315,00	
12	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm	NAOIK 73.37.02	OIK 7338	24	m2	21,00	12,30	258,30	
13	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	NAOIK 73.16.02	OIK 7316	25	m2	51,00	13,50	688,50	
14	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	NAOIK 77.80.01	OIK 7785.1	26	m2	4,00	9,00	36,00	
15	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	NAOIK 77.80.02	OIK 7785.1	27	m2	653,00	10,10	6.595,30	
16	Επάλειψη με ελαστομερές στεγανωτικό υλικό	NAOIK 79.03.N	OIK 7902	28	m2	320,00	10,00	3.200,00	
17	Επάλειψη με στεγανωτικό επαλειφόμενης αλειφατικής πολυουρίας	NAOIK A79.03NT2	OIK 7902	29	m2	36,00	35,00	1.260,00	
18	Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής ή οριζόντων , κατακόρυφων ή πλάγιων διάκενων δομικών υλικών με πολυουρεθανική μαστίχα δύο συστατικών.	NAOIK A\79.37.02N	OIK 7936	30	MM	37,00	16,50	610,50	
19	Στεγανοποίηση Παραθύρων και Θυρών	NAOIK N\79.38		31	TEM	4,00	10,00	40,00	
	Σε μεταφορά							34.207,70	5.726,65

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							34.207,70	5.726,65
20	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των κλιματιστικών μηχανημάτων	ΝΑΟΙΚ 8551.NT	ΟΙΚ 7331	32	τεμ.	6,00	80,00	480,00	
21	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΝΑΥΔΡ 10.18	ΥΔΡ 6370	33	m2	244,00	2,60	634,40	
22	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΝΑΥΔΡ 10.19	ΥΔΡ 6370	34	m2	161,00	53,60	8.629,60	
23	Αντικατάσταση δικτύου παροχής ύδρευσης.	ΝΑΥΔΡ Α\16.22.N	ΥΔΡ 6630.1	35	TEM	1,00	150,00	150,00	
	Σύνολο : 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							44.101,70	44.101,70
	Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	49.828,35 8.969,10
	Άθροισμα Απρόβλεπτα							15,00%	58.797,45 8.819,62
	Άθροισμα Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ								67.617,07 550,00
	Άθροισμα ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών								68.167,07 99,00
	Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης								68.266,07 110,00
	Άθροισμα ΦΠΑ							17,00%	68.376,07 11.623,93
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								80.000,00

ΧΙΟΣ 18/02/2025
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΧΙΟΣ 18/02/2025
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ.Τ.Υ.Δ.ΧΙΟΥ

ΜΑΜΟΥΝΗ ΠΟΛΥΑΝΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΡ ΜΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ