

Αρ. Μελέτης : 11-2025

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ					
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	1	NAOIK 10.01.01	ton	55,00
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	2	NAOIK 10.07.01	ton.km	1.070,00
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	3	NAOIK 22.10.01	m3	6,00
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	4	NAOIK 22.10.02	m3	1,00
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	5	NAOIK 22.15.01	m3	1,00
6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	6	NAOIK 22.15.02	m3	1,00
7	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	7	NAOIK 22.20.02	m2	55,00
8	Καθαίρεση επιχρισμάτων	8	NAOIK 22.23	m2	584,00
9	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	9	NAOIK 22.56	kg	100,00
10	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	10	NAOIK 22.60	m2	55,00
11	Αποξήλωση υδρορροής	11	NAOIK 22.65.01N	MM	25,00
12	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	120	NAOIK 20.05.01	m3	5,00
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	13	NAOIK 23.03	m2	656,00
2	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	14	NAOIK 23.14	m2	656,00
3	Κατακόρυφο τμήμα υδρορροής από PVC για την απορροή των ομβρίων της στέγης	15	NAYΔP 11.15.03N	MM	35,00
4	Οριζόντιο τμήμα υδρορροής από PVC περιμετρικά της στέγης , για την απορροή των όμβριων της στέγης.	16	OIK N11.15.03	μμ	42,00
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	17	NAOIK 32.01.04	m3	11,00
6	Προσάυξηση τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών	18	NAOIK ΔΧ2	m3	11,00
7	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	19	NAOIK 38.03	m2	9,00
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	20	NAOIK 38.20.03	kg	172,00
9	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	21	NAOIK 71.21	m2	596,00
10	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm	22	NAOIK N\72.44.01	MM	37,00
11	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	23	NAOIK 75.41.01	MM	85,00
12	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm	24	NAOIK 73.37.02	m2	21,00
13	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	25	NAOIK 73.16.02	m2	51,00
14	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	26	NAOIK 77.80.01	m2	4,00
15	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	27	NAOIK 77.80.02	m2	653,00
16	Επάλειψη με ελαστομερές στεγανωτικό υλικό	28	NAOIK 79.03.N	m2	320,00
17	Επάλειψη με στεγανωτικό επαλειφόμενης αλειφατικής πολυουρίας	29	NAOIK A79.03NT2	m2	36,00
18	Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής ή οριζόντιων , κατακόρυφων ή πλάγιων διάκενων δομικών υλικών με πολυουρεθανική μαστίχα δύο συστατικών.	30	NAOIK A\79.37.02N	MM	37,00
19	Στεγανοποίηση Παραθύρων και Θυρών	31	NAOIK N\79.38	TEM	4,00
20	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των κλιματιστικών μηχανημάτων	32	NAOIK 8551.NT	τεμ.	6,00
21	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	33	NAYΔP 10.18	m2	244,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
22	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	34	NAYΔΡ 10.19	m2	161,00
23	Αντικατάσταση δικτύου παροχής ύδρευσης.	35	NAYΔΡ Α\16.22.N	TEM	1,00

ΧΙΟΣ 18/02/2025
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΧΙΟΣ 18/02/2025
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ.Τ.Υ.Δ.ΧΙΟΥ

ΜΑΜΟΥΝΗ ΠΟΛΥΑΝΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΡ ΜΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ