

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2025-67**

ΕΡΓΑΣΙΑ

**«Τοποθέτηση, συντήρηση και αποξήλωση
Seatrac παραλιών Χίου»**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 24.999.98€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΤΑΚΤΙΚΑ

ΚΑ: 92-6265.108

CPV:50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

CPV:51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δ. Χίου διαθέτει πέντε (5) συσκευές για αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στην θάλασσα (SEATRAC) καθώς και όλο τον παρελκόμενο αναγκαίο εξοπλισμό για την λειτουργία τους.

Οι συσκευές αυτές θα πρέπει να τοποθετηθούν ταυτόχρονα σε παραλίες που ανήκουν σε διάφορες Δημοτικές Ενότητες στα όρια του Δήμου και να δοθούν σε χρήση έγκαιρα στην αρχή της κολυμβητικής περιόδου.

Με την εργασία αυτή προβλέπεται να γίνει η εγκατάσταση των συσκευών αυτόνομης πρόσβασης AMEA (Seatracs) στις παραλίες, η επισκευή-αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων κατά την χρήση τους την καλοκαιρινή περίοδο (εξαιρούνται οι φθορές από κακόβουλη χρήση και οι φθορές από ακραία καιρικά φαινόμενα), ο τακτικός εβδομαδιαίος έλεγχός αυτών, ο απομακρυσμένος έλεγχός τους (μέσω τηλεμετρίας), η ενημέρωση της ανάλογης ψηφιακής πλατφόρμας, καθώς και η αποξήλωση τους στο τέλος της θερινής περιόδου σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της παρούσας μελέτης. Παράλληλα θα πρέπει να τοποθετηθεί και ο λοιπός εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την λειτουργία των συσκευών αλλά και την εξυπηρέτηση των χρηστών. Οι παραλίες που θα τοποθετηθούν οι συσκευές είναι :Λήμνος Βολισσού, Δασκαλόπετρα, Μεγα Λιμνιάνας, Αγ.Φωτεινή και Κώμη.

Η ανάθεση της συγκεκριμένης εργασίας κρίνεται αναγκαία, αφενός λόγω της εποχικότητας της συγκεκριμένης εργασίας (αποκλειστικά και μόνο την καλοκαιρινή περίοδο) και αφετέρου γιατί ο Δήμος δεν διαθέτει το απαιτούμενο εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό για την συναρμολόγηση της κάθε συσκευής, ώστε αυτές να μπορέσουν να τοποθετηθούν σχεδόν ταυτόχρονα, μέσα σε λίγες μέρες, στις παραλίες του Δ. Χίου. Έτσι αναγκαζόμαστε να προχωρήσουμε στην ανάθεση της εργασίας ώστε μετά από την διάστρωση των παραλιών οι συσκευές αυτές να τοποθετηθούν άμεσα και να δοθούν σε χρήση.

Η εργασία αυτή θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ώρες πέραν από το ωράριο της Υπηρεσίας και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των συσκευών και η άμεση εξυπηρέτηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα. Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία και κατάλληλα μέσα. Στην προκειμένη περίπτωση η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, διαθέτει μόνιμους υπαλλήλους με ειδικότητες Τεχνιτών Οικοδόμων, Χειριστές Μηχανημάτων, Υδραυλικού.Οι παραπάνω υπάλληλοι έχουν στα καθήκοντα τους την συντήρηση των κτιριακών και έργων οδοποιίας σε όλες τις Δημοτικές ενότητες. Με βάση την παρούσα σύνθεση είναι φανερό ότι η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών αδυνατεί να εκτελέσει την παραπάνω εργασία λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Προτείνεται λοιπόν να γίνει ανάθεση σε ιδιώτη.

Τα αναγραφόμενα μεγέθη στο τιμολόγιο είναι τα κατελάχιστον και καμία αποζημίωση δεν δικαιούται ο ανάδοχος για αύξηση των πιο πάνω μεγεθών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του συστήματος πρόσβασης AMEA στην θάλασσα. . Οι τιμές της μελέτης έχουν προκύψει από σχετική έρευνα στην τοπική αγορά και τους επαγγελματίες του χώρου σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες εργασίες των προηγούμενων ετών.

Ο Ανάδοχος οφείλει, να ασφαλίσει το προσωπικό και τα μηχανήματα και να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης έχει την υποχρέωση αποκατάστασης των βλαβών σε κοινωφελή δίκτυα και βλάβες σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, που προξένησε κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην μεταφορά των συσκευών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού. Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει άμεσα στην εκτέλεση εντολών της Υπηρεσίας για τυχόν έκτακτες επισκευές ή βλάβες.

Ο προϋπολογισμός της εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των **24.999,98€** με Φ.Π.Α., θα καλυφθεί από πιστώσεις ΤΑΚΤΙΚΑ και ειδικότερα από την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2025 του Δήμου Χίου σχετική πίστωση με **ΚΑ 92-6265.108** και τίτλο: «Τοποθέτηση συντήρηση και αποξήλωση sea trac παραλιών Χίου »

Χίος 09/04/2025

Συντάχθηκε

Αριέττα Ποδαρά
Αρχιτέκτων Τοπίου
με Α' βαθμό

Θεωρήθηκε
Ο Πρόεδρος της Δ/σης
Τ.Υ Δήμου Χίου

Δρ Κωνσταντίνος Μπουλάς
Μηχανικός Οικονομίας κ Διοίκησης
με Α' Βαθμό

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Ενδείξεις των Εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Είδος Μονάδος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ	
					ΕΥΡΩ	Μερική	Ολική
						ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
	ΤΜΗΜΑ Α						
1	Εγκατάσταση –Συντήρηση – Τακτικός έλεγχος και αποξήλωση συσκευής Seatrac	1	TEM	5	3.400,00	17.000,00	17.000,00
2	Επισκευή φθορών (αντικατάσταση ράγας, υφασμάτων)	2	TEM	1	630,00	630,00	630,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ						17.630,00
	ΦΠΑ 17%						2.997,10
	ΣΥΝΟΛΟ Α						20.627,10
	ΤΜΗΜΑ Β						
1	Τοποθέτηση -αποξήλωση λοιπού εξοπλισμού, διάδρομος ΑΜΕΑ, αποδυτήριο ΑΜΕΑ, ομπρέλες	1	TEM	5	747,50	3.737,50	3.737,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ						3.737,50
	ΦΠΑ 17%						635,375
	ΣΥΝΟΛΟ Β						4.372,875
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β						24.999,98

Χίος 09/04/2025

Συντάχθηκε

Αριέττα Ποδαρά
Αρχιτέκτων Τοπίου
με Α' βαθμό

Θεωρήθηκε
Ο Πρ/νός της Δ/νσης
Τ.Υ Δήμου Χίου

Δρ Κωνσταντίνος Μπουλάς
Μηχανικός Οικονομίας κ Διοίκησης
με Α' Βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμός Μελέτης: 2025-67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1^ο Εγκατάσταση –Συντήρηση –Τακτικός έλεγχος και Αποξήλωση συσκευής αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στην θάλασσα (sea trac)

Με την εργασία αυτή προβλέπεται να γίνει η μεταφορά, από την αποθήκη, με μαζί με τον λοιπό παρελκόμενο εξοπλισμό, η εγκατάσταση καθώς και η δοκιμή λειτουργίας της κάθε συσκευής αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ σε παραλία και σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος προτού εγκαταστήσει την συσκευή θα πρέπει να προβεί στη προληπτική ετήσια συντήρηση της συσκευής και να τοποθετήσει όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα – ανταλλακτικά που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία της συσκευής. Αυτά περιλαμβάνουν: Βίδες και παξιμάδια, Πακέτο μαγνήτη, Επίπεδο ρουλεμάν set 2 τμχ, Ρουλεμάν 6300-RS2 set 4 τμχ, Συρματόσχοινο set 2 τμχ, Τερματικός αισθητήρας set, Τροχαλία θαλάσσης set 2 τμχ.

Ενδεικτικά οι παραλίες που θα τοποθετηθούν είναι : Δασκαλόπετρα, Μεγα Λιμνιώνας, Αγ.Φωτεινή, Λήμνος Βολισσού και Κώμη. Προτείνεται οι συσκευές να τοποθετηθούν σε παραλίες όπου θα υπάρχει ναυαγοςώσης. Είναι πιθανό η λίστα των παραλιών να διαφοροποιηθεί σύμφωνα με τα αιτήματα των χρηστών και κατά την κρίση του Δ.Χίου.

Στην εργασία περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες προληπτικής συντήρησης, τοποθέτησης των αναλωσίμων – ανταλλακτικών, δοκιμής της συσκευής και παράδοση αυτής σε πλήρη και σωστή λειτουργία

Με την εργασία αυτή προβλέπεται επίσης ο τακτικός έλεγχος επι τόπου ανάλογα την χρήση της κάθε συσκευής αλλά και απομακρυσμένα μέσω τηλεμετρίας (μέχρι το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου) στις εγκατεστημένες συσκευές Seatrac και θα περιλαμβάνεται οποιαδήποτε επισκευή,προμήθεια και αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων. Συντήρηση σε όλα τα μέρη της συσκευής συμπεριλαμβανομένων και των ραγών πρόσβασης στην θάλασσα σύμφωνα με τις επιτόπου οδηγίες και υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί βιβλίο συντήρησης – επισκευής της συσκευής και να προβαίνει άμεσα στην εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής της Υπηρεσίας για τυχόν έκτακτες επισκευές ή συντηρήσεις.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά, υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την συντήρηση – επισκευή και παράδοσή της σε καλή λειτουργία όλων των συστημάτων της συσκευής .Εκτός από περιπτώσεις βανδαλισμού ή κακόβουλης χρήσης.

Στο τέλος της θερινής περιόδου και μετά από εντολή της Υπηρεσίας όλες οι συσκευές θα πρέπει να αποξηλωθούν με προσοχή και να μεταφερθούν, με μέσα του Δήμου, σε αποθήκη που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται το κόστος μετάβασης στην παραλία, η αποσυναρμολόγηση της συσκευής, η φόρτωση σε μέσω μεταφοράς του Δ.Χίου και η αποθήκευση τους σε αποθήκη του Δήμου. Ο Ανάδοχος οφείλει, να ασφαλίσει το προσωπικό και τα μηχανήματα και να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασία για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, έχει την υποχρέωση αποκατάστασης των βλαβών σε κοινωφελή δίκτυα και σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, που προξένησε κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή Εργασίας

EYΡΩ 3.400,00

Άρθρο 2° Αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων

Με την εργασία αυτή προβλέπεται να γίνει αντικατάσταση των υλικών που έχουν φθαρεί από την χρήση της προηγούμενης κολυμβητικής περιόδου και αφορά το ύφασμα του καθίσματος της συσκευής και τις μεταλλικές ράγες που οδηγούν το κάθισμα στην θάλασσα και έχουν καταστραφεί από τον κυματισμό.

Τιμή Εργασίας

EYΡΩ 630,00

Άρθρο 1° .Τοποθέτηση λοιπού εξοπλισμού παρελκόμενου της συσκευής SEATRAC

Με την εργασία αυτή προβλέπεται στις 5 παραλίες που θα τοποθετηθούν οι συσκευές seatrac να γίνει παράλληλα και η τοποθέτηση ενός αποδυτηρίου ΑΜΕΑ καθώς και 5 ξύλινων ομπρελών στην περιοχή του καθιστικού χώρου..

Επίσης περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση , με την σωστή κλίση ,ξύλινου διαδρόμου επί της παραλίας, σύμφωνα με τον οποίο θα τοποθετηθεί η συσκευή SEATRAC,αφού θα έχει προηγηθεί η εργασία διάστρωσης της κάθε παραλίας από τον Δήμο ,που θα οδηγεί τα άτομα με κινητικά προβλήματα στην συσκευή sea trac και σε σημείο καθιστικού.

Ο Ανάδοχος οφείλει, να ασφαλίσει το προσωπικό και τα μηχανήματα και να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, έχει την υποχρέωση αποκατάστασης των βλαβών σε κοινωφελή δίκτυα και βλάβες σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, που προξένησε κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή Εργασίας

EYΡΩ 747,50€

Χίος 09/04/2025

Συντάχθηκε

Αριέττα Ποδαρά
Αρχιτέκτων Τοπίου
με Α' βαθμό

Θεωρήθηκε

Ο Πρόεδρος της Δ/σης
Τ.Υ Δήμου Χίου

Δρ Κωνσταντίνος Μπουλάς
Μηχανικός Οικονομίας κ Διοίκησης
με Α' Βαθμό

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο της Σύμβασης

Η συγγραφή αυτή αφορά στην παροχή υπηρεσίας για την εκτέλεση της εργασίας «Τοποθέτηση συντήρηση και αποξήλωση sea trac παραλιών Χίου ».

Η συνολική δαπάνη της ανωτέρω εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των **24.999,975€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17% και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις **ΤΑΚΤΙΚΑ** βαρύνοντας τον κωδικό: **92-6265.108**, με γενικότερο τίτλο «Τοποθέτηση συντήρηση και αποξήλωση Seatrac παραλιών Χίου ».

Άρθρο 2ο – Ισχύουσες Διατάξεις

Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.3463/2006.
2. Του Ν. 3852/2010.
3. Του Ν. 4412/2016
4. Του Π.Δ. 60/2007
5. Καθώς και σχετικών εγκυκλίων αποφάσεων και διαταγμάτων.

Άρθρο 3ο – Τεχνικές Προδιαγραφές

Με την εργασία αυτή προβλέπεται να γίνει η εγκατάσταση των πέντε συσκευών αυτόνομης πρόσβασης Seatrac, ο τακτικός εβδομαδιαίος έλεγχός τους, η επισκευή-αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων κατά την χρήση τους την καλοκαιρινή περίοδο καθώς και η αποσυναρμολόγηση και η μεταφορά τους με μέσα του Αναδόχου, σε αποθήκη στο τέλος της καλοκαιρινής περιόδου, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της παρούσας μελέτης. Παράλληλα θα τοποθετηθεί και ο υπόλοιπος εξοπλισμός που συνοδεύει τις 5 συσκευές Seatrac.

Άρθρο 4ο – Τεχνικά Στοιχεία Προσφορών

Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση μηχανημάτων και οχημάτων μπορεί να είναι ιδιοκτησίας του Αναδόχου ή να είναι μισθωμένα.

Όλα τα αυτοκίνητα και μηχανήματα να έχουν άδεια κυκλοφορίας, να έχουν πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένα.

Άρθρο 5ο – Οικονομικά Στοιχεία Προσφορών

Η ανάθεση θα γίνει με βάση την χαμηλότερη τιμή ανα Ομάδα. Κατά συνέπεια ο/οι υποψήφιος/οι Ανάδοχος/οι μπορεί να καταθέσει/ουν προσφορά για μια ή και περισσότερες Ομάδες.

Άρθρο 6ο – Τεύχη Δημοπράτησης

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι:

- (α) Η Τεχνική Περιγραφή
- (β) Ο Προϋπολογισμός
- (γ) Το τιμολόγιο

(δ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Άρθρο 7ο Τρόπος πληρωμής – Ρήτρες

Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται μετά την οριστική παραλαβή των επιμέρους εργασιών και εφ' όσον δεν διαπιστωθεί καμιά κακοτεχνία ως προς την ποιότητα των εργασιών που εκτελέστηκαν.

Η πληρωμή μπορεί να γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. Το 50% των εργασιών αφού τοποθετηθούν οι συσκευές και ο λοιπός εξοπλισμός και το υπόλοιπο 50% όταν αποσυναρμολογηθούν οι πέντε συσκευές Seatrac και ο λοιπός εξοπλισμός και μεταφερθούν στις αποθήκες του Δήμου.

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την εκτέλεση των εργασιών, πέραν της ορισθείσης προθεσμίας (σύμβαση) υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώσει στο Δήμο σαν ποινική ρήτρα τα δύο τοις χιλίοις (2) στο συμβατικό προϋπολογισμό για κάθε μέρα καθυστέρησης εκτέλεσης της συγκεκριμένης εργασίας.

Άρθρο 8ο – Χρόνος εκτελέσεως της εργασίας

Η διάρκεια της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες, από την υπογραφή της. Στο τέλος της θερινής περιόδου και μετά από εντολή της Υπηρεσίας θα γίνει η αποξήλωση των συσκευών Seatrac και του λοιπού εξοπλισμού. Ο Δήμος Χίου, διατηρεί το δικαίωμα, να διακόψει την σύμβαση όποτε κρίνει σκόπιμο, και να ενημερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί, με την απόφαση διακοπής της σύμβασης, χωρίς να εγείρει δικαιώματα αποζημίωσης.

Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να εκτελεί τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης – επισκευής και να προβαίνει άμεσα στην εκτέλεση εντολών της Υπηρεσίας για έκτακτες επισκευές στις συσκευές των sea trac εντός της ημέρας.

Άρθρο 9ο – Περιγραφή και είδος εργασιών

Όπως ορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή.

Άρθρο 10ο – Καθυστερήσεις

Σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλομένης σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παραδόσεως της εργασίας παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου μη δικαιουμένου καμιάς αποζημίωσης για την καθυστέρηση αυτή.

Εάν ο Ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση των εργασιών, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 11ο – Ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και λάβει τις σχετικές εντολές από το γραφείο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τμηματικά ή συνολικά.

Ο Ανάδοχος οφείλει, να ασφαλίσει το προσωπικό και τα μηχανήματα και να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αποκατάστασης των βλαβών σε κοινωφελή δίκτυα και βλάβες σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, σε περίπτωση που προξενήσει τέτοιες κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων, του προσωπικού και των ατόμων που βρίσκονται κοντά στη εκτελούμενη

εργασία. (Περίφραξη του χώρου, κατάλληλη σήμανση και απομάκρυνση σε ασφαλές σημείο των μηχανημάτων σε ώρες που δεν εκτελούν την εργασία).

Κάθε κακοτεχνία βαρύνει τον Ανάδοχο που υποχρεούται χωρίς αντίρρηση να αποκαταστήσει την βλάβη, μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές μέρες από της ειδοποιήσεως.

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως, χαρτόσημα, μηχανόσημα προσφοράς, μελέτης και συμφωνητικού βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου Χίου. Τον ίδιο βαρύνουν και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Άρθρο 12^ο – Επίλυση διαφορών.

Για θέματα που τυχόν ανακύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα αντιμετωπίζονται και θα επιλύονται με τις ισχύουσες διατάξεις όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 2 της παρούσης.

Χίος 09/04/2025

Συντάχθηκε

Αριέττα Ποδορά
Αρχιτέκτων Τοπίου
με Α' βαθμό

Θεωρήθηκε
Ο Πρ/νος της Δ/νσης
Τ.Υ. Δήμου Χίου

Δρ Κωνσταντίνος Μπούλας
Μηχανικός Οικονομίας & Διοίκησης
με Α' Βαθμό



